

Załącznik nr 8 SIWZ – Przedmiar

Przedmiar robót: budowa odcinka drogi 11 KDD	jedn.	ilość	
1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	km	0,230	
2.Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1	
3.Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ław z betonu wraz z odwiezieniem i utylizacją	m	72,00	
4.Dostosowanie (rozbiórka i ponowne ułożenie) chodnika z płytek betonowych 0,35x035 do nowego zagospodarowania (przy ulicy Staszica)	m2	16,0	
5.Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki do magazynu Zamawiającego	m2	45,0	
6. Rozebranie oraz ponowne ułożenie betonowej kostki brukowej (dostosowanie istniejącego zagospodarowania do projektowanego)	m2	104,0	
7. Rozbiórka starej i budowa nowej studni telekomunikacyjnej typ ciężki	szt.	1	
8. Rozbiórka kanału ciepłowniczego łupinowego wraz z zabezpieczeniem szczelnym końców.	m	14,0	
9.Regulacja studni i zaworów	szt.	10	
10.Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm na wjeździe	m2	14,0	
11. Wykonanie podbudowy gr.15 cm z kruszywa łamanego na wjeździe	m2	14,0	
12. Wykonanie warstwy odsączającej gr. 40 cm jezdni	m2	1470,0	
13. Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego	m2	1356,0	
14. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm pod jezdnię wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. Kat ruchu KR2	m2	1356,0	

15. Ustawianie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 wraz z oporem	m	267,00	
16. Ustawianie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie betonowej C12/15 wraz z oporem	m	235,00	
17. zabezpieczenie krawędzi nawierzchni asfaltowej krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem (lokalizacja 0+230)	m	6,0	
18. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową .Kat. ruchu KR2	m2	1356,0	
19. Wykonanie nawierzchni wjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.	m2	14,0	
20. Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem min 0,5 m z kratą uchylną wraz z podłączeniem do przykanalików (przykanaliki istniejące)	szt.	7	
21. Oznakowanie pionowe. Znak drogowy B-20 (stop) typ średni. Folia odblaskowa II generacji. Słupek stalowy ocynkowany typowy.	szt.	1	
22. Oznakowanie poziome. Linia P-12	m2	4,25	
23. Założenie rur osłonowych dwudzielnych 160 mm na instalacji telekomunikacyjnej	m	54,0	