

Przedmiar robót

Budowa: REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKI
DZ. NR 470 I 100/1 W GIŻYCKU.

Inwestor: URZĄD MIASTA W GIŻYCKU
UL. 1-go MAJA 14
11-500 GIŻYCKO

Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH PROGRES
UL. SUWALSKA 30a/18
11-500 GIŻYCKO

Data opracowania:

2014-07-10

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	ROBOTY DROGOWE		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1.1	KNRW 201/113/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,090
1.1.2	AT 3/104/1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i kosztem utylizacji na odległość do 5'km, nawierzchnia grubości 4'cm	m2	502,000
1.1.3	AT 3/106/1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych"trylinki" gr. 12-15cm z wywozem do magazynu Zamawiającego i kosztem złożenia w stosy - odległość do 5'km	m2	107,000
1.1.4	AT 3/106/1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z brukowca z wywozem do magazynu Zamawiającego i kosztem złożenia w stosy - odległość do 5'km	m2	40,000
1.1.5	AT 3/106/1	Rozbiórka nawierzchni chodnika ze składowaniem materiału na miejscu budowy (materiał przeznaczony do ponownego wbudowania)	m2	14,000
1.1.6	AT 3/107/1	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą z wywozem do magazynu Zamawiającego i kosztem złożenia w stosy - odległość do 5'km	m	205,000
1.2	Element	Roboty ziemne		
1.2.1	KNRW 201/220/7	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z brukowca oraz wykopy na łączną głębokość 43cm	m3	221,000
1.2.2	KNR 211/1103/3 (2)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5' km, kamień, żwir, piasek, pospółka, załadunek mechaniczny, samochód samowyładowczy	t	398,000
1.2.3	KNR 211/1103/3 (4)	Transport lądowy materiałów, dodatek za każde dalsze 0.5'km, samochód samowyładowczy	t	398,000
1.3	Element	Wykonanie konstrukcji drogi dojazdowej z zatokami parkingowymi		
1.3.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	663,000
1.3.2	KNNR 6/204/5	Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w stosunku 50/50%, grubość warstwy 20'cm	m2	556,000
1.3.3	KNNR 6/204/5	Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w stosunku 50/50%, grubość warstwy 5'cm	m2	107,000
1.3.4	KNR 231/301/3	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa wysokości 14'cm, wraz z załadunkiem i przewozem z magazynu Zamawiającego na odległość do 5 km	m2	649,000
1.3.5	KNNR 6/502/3 (1)	Nawierzchnia zatoki z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykorzystanie materiału z rozbiórki chodnika	m2	14,000
1.3.6	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	211,000
1.3.7	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	13,000
1.3.8	KNR 231/403/5	Krawężniki granitowe wtopione - najazdowe o wym. 15x22x100 cm	m	22,000
1.3.9	KNR 231/403/5	Krawężniki granitowe o wym. 15x30x100 cm	m	189,000