

Przedmiar - Przebudowa ulicy Przyszłość

Załącznik nr 4 (materiał pomocniczy)

Wyszczególnienie elementów	jedn.	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
Roboty pomiarowe i inwentaryzacja	km	0,09
Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych wraz z wywozem . (Materiał nadający się do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, Materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania - utylizacja)	m2	301
Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm. wraz z wywozem i utylizacją .	m2	53
Rozebranie chodnika z płytek betonowych	m2	50
Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej	m	23
Rozebranie obrzeży betonowych	m	20
Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie	m	30
ROBOTY ZIEMNE		
6. Korytowanie wraz z wywozem urobku głębokość do 40 cm	m3	229,6

KANALIZACJA DESZCZOWA		
wykonanie przykanalików kd PVC - SN 8 DN 200	m	29
Wpusty ściekowe uliczne DN 500 z kręgów betonowych z odstożnikiem h=1,0 m	szt.	4
Regulacja wysokościowa wjazdu studni kan. I telekomunikacyjnych	szt.	9
Regulacja wysokościowa zaworów wodnych i gazowych	szt.	5
PODBUDOWY		
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	797
Podbudowa z kruszywa naturalnego z 30% zawartością ziaren łamanych stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	797
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 15 cm	m2	797
NAWIERZCHNIE		
Nawierzchnia z brukowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr 3 cm	m2	687
Nawierzchnia z brukowej kostki brukowej bezfazowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr 3 cm	m2	110

ELEMENTY ULIC		
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	15
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20 x 22 cm z wykonaniem ław betonowych zwykłych	m	300
Obrzeża chodnikowe 8 x30 cm	m	226
Humusowanie i obsiew mieszanką traw	m2	50
RAZEM		

