

Przedmiar - Załącznik nr 3

Lp.	Wyszczególnienie elementów	jedn.	ilość
1	Wykonanie fundamentu betonowego z betonu C 16/20 wraz z wykopem i robotami ciesielskimi. 1,20 x 1,20 x 1,40	m3	2,02
2	Wykonanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych # 12	t	0,1
3	Montaż kotew mocujących z ceownika C 140 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą podkładową oraz 2 X farbą chlorokauczukową ;montaż krzyża śrubami M 20	t	0,1
4	Wykonanie i montaż krzyża z klejonego drewna modrzewiowego o przekroju 0,20 x 0,15 zabezpieczonego gruntem i 2 x barwiącym impregnatem głęboko penetrującym. (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 0,20 x 0,15 x (5,0 +2,5)	m3	0,23
5	Korytowanie i wykonanie podbudowy gr. 10 cm. z kruszywa naturalnego 0/31,5 4,80 x 4,80 x 0,1	m3	2,3
6	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr 3 cm 4,80 x 4,80	m2	23,04
7	Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x30 cm na pobudowie betonowej z oporem 4,80 x 4	m	19,2