

Giżycko, 23 lutego 2017 r.

**WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY KOŃCOWEGO ODCINKA SIECI  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY 3 MAJA WRAZ Z WYLOTEM  
DO KANAŁU GIŻYCKIEGO**

1. Należy przebudować końcowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ulicy 3 Maja wraz z wylotem do Kanału Giżyckiego. Przebudowa ma uwzględniać:
  - zwiększenie średnicy rurociągu z  $d=600$  mm na  $d=800$  mm,
  - przełączenie do przebudowanej sieci istniejących dopływów,
  - budowę nowego wylotu,
  - montaż na przebudowanym rurociągu urządzeń podczyszczających ( separator ropopochodnych, piaskownik),
  - likwidację wyłączzonego z eksploatacji odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejącego wylotu,
  - zapewnienie dostępu do urządzeń podczyszczających i studni kanalizacyjnych w celu prowadzenia eksploatacji sieci deszczowej dla samochodów serwisowych,
2. Dokumentacja projektowa winna zostać uzgodniona w tut. Wydziale oraz - w zakresie usytuowania urządzeń wodnych - z autorem dokumentacji projektowej kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim - konsorcjum firm: Studium Sp. z o.o. Sp. k., 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 12/99 ( lider konsorcjum) i YLE Inżynierowie, ul. Rakietników 32, 02-495 Warszawa (partner konsorcjum).
3. Na umieszczenie urządzeń należy uzyskać zgody od właścicieli/zarządców poszczególnych terenów.
4. Całość rozwiązań winna być zgodna z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 roku poz. 469 ze zm.).

Ważność podanych warunków technicznych upływa po 2 latach od daty ich wydania.

Do wiadomości:

1. aa

Z up. Burmistrza  
Maciejka  
Wydział Planowania i Inwestycji  
Krzysztof Wolkowicz