

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe:			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spy-	m ²		
d.1	0126-01 0126-02	charek			
		12*12	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
2		Roboty nawierzchniowe i obramowanie nawierzchni:			
2	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi	m ²		
d.2	0201-02	spodobem ręcznym	m ²	121.000	
		121			
				RAZEM	121.000
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z obustronnym oporem - beton C12/15	m ³		
d.2	0402-04		m ³	2.765	
		9.6*4*0.072			
				RAZEM	2.765
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m		
d.2	0407-05	wypełnieniem spoin zaprawą cementową - koloru czerwonego	m	38.400	
		9.6*4			
				RAZEM	38.400
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/18mm, o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-05		m ²	92.160	
	analogia	9.60*9.60			
				RAZEM	92.160
6	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych - grubość warstwy po zagęsz-	m ²		
d.2	0115-03 0115-04	czeniu 10 cm	m ²	92.160	
	analogia	9.6*9.6			
				RAZEM	92.160
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki prostopadłościennej o grubości 6 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2	0511-01	wej - kolorystyka zgodna z koncepcją szachownicy plenerowej	m ²	36.980	
		Polbruk czerwony	m ²	13.700	
		8.6*1*4+6.45*0.1*4	m ²	20.480	
		Polbruk szary	m ²	20.480	
		6.85*4*0.5	m ²		
		Polbruk żółty	m ²		
		4*8*0.8*0.8	m ²		
		Polbruk granitowy	m ²		
		20.48			
				RAZEM	91.640
3		Wykonanie trawników:			
8	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gru-	m ²		
d.3	0211-01	bość warstwy 2 cm	m ²	21.200	
		10.6*4*0.5			
				RAZEM	21.200
9	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - do-	m ²		
d.3	0211-02	datek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	m ²	21.200	
		Krotność = 4			
		21.2			
				RAZEM	21.200
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-04		m ²	21.200	
		poz.9			
				RAZEM	21.200
4		Inne			
11	KNR 2-31	Ręczne malowanie szachownicy plenerowej zgodnie z koncepcją	m ²		
d.4	0706-01		m ²	4.000	
	analogia	4			
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-01	Transport darniny na odległość do 3 km	m ²		
d.4	0511-01 0511-02		m ²	28.800	
		12*12*0.2			
				RAZEM	28.800