


ELEWACJA
POŁUDNIOWA



1.ROZBIÓRKA SCENY

- a) zdjąć istniejące pokrycie dachowe sceny
- b) rozebrać dźwigary łukowe wraz ze słupami:
- roboły rozbiórkowe należy wykonywać z rusztowań przestawianych (zabrania się obciążania rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki, ciężarem demontowanych konstrukcji)
 - podczas rozbiórki należy stosować podpory tymczasowe ustawione tak aby można było sukcesywnie zbierać kolejne części stalowej konstrukcji
 - podeprzeć należy całą konstrukcję stalową i sukcesywnie zbierać kolejne podpory tymczasowe wraz z elementami konstrukcji
 - elementy ciąć przy pomocy palnika tlenowego
 - ciąć zaczynać od najwyższego punktu dźwigara
 - ciąć elementy muszą być na tyle małe aby mógł je utrzymać człowiek (nie ma możliwości wjazdu dźwigu ze względu na niskie bramy wjazdowe)
 - podczas rozbiórki należy zwracać szczególną uwagę na stateczność konstrukcji
 - ze względu na bezpieczeństwo nie wolno dopuścić do zawalenia się konstrukcji w sposób niekontrolowany
- d) wyburzyć betonowe ściany po obu stronach sceny
- e) rozebrać istniejącą scenę
- Gruz, metal, drewno oraz inne materiały porzbiórkowe należy wywieźć na przeznaczone do tego składowisko
- Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasadów PHP
- Roboty rozbiórkowe musi nadzorować uprawniony inżynier.

INWESTOR		Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko							
ADRES INWESTYCJI		DZIAŁKA nr ew. 361/1, obręb 1, gmina Miasto Giżycko							
PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA SCENY, WYKONANIE UTMARZESIA NAWIERZCHNI POD SCENĘ MOBILNĄ, DEMONTAŻ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ, WYMIANA DREWNIANYCH LISTW SIEDZISKOWYCH W AMFITEATRZE NATIERENIE TWIERDZY BOWEN W GIŻYCKU									
Jednostka projektująca: USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE - inż. Jacek Lewyński - Mięrowo (600) 741 88 08									
ELEWACJA POŁUDNIOWA		Nr rysunku A - 5		Skala 1:50					
		Stanowisko	Inż. Inżynier	Data					
KONSTRUKCJA	inż. Kaczmierz Bonkowski	05.2017							
Projektant	upa. nr 65800CL								
OPRACOWAŁ	inż. Albert Kamiński	05.2017							
Egz. nr	1	2	3	4	5	6	7	8	