

PRZEDMIAR REMONTU NIECKI BASENOWEJ

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Lp.	Podstawa Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 d.1	kalk. własna Demontaż folii oraz włókniny z dna i ścian basenu oraz rynny przelewowej wraz z utylizacją kpl 1 kpl 1,000			RAZEM 1,000
2 d.1	kalk. własna Demontaż rynienki do odwodnienia plaży z rynny basenowej m 79,4 m 79,400			RAZEM 79,400
3 d.1	KNR 4-01 - 0811-07 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych - plaża basenowa m2 80 m2 80,000			RAZEM 80,000
4 d.1	KNR-W 4-01 - 0820-08 Rozebranie okładziny ściennej - ścianki szczytowe m2 21 m2 21,000			RAZEM 21,000
5 d.1	KNR-W 4-01 - 0820-08 analogia Rozebranie okładziny ściennej - przelew ścian długich m2 12,5 m2 12,500			RAZEM 12,500
6 d.1	kalk. własna Demontaż słupków startowych szt 6 szt 6,000			RAZEM 6,000
7 d.1	KNR 2-02 - 1213-01 analogia Demontaż drabinek szt4 szt 4,000			RAZEM 4,000
8 d.1	kalk. własna Demontaż dysz szt 32 szt 32,000			RAZEM 32,000
9 d.1	KNR 4-01 – 0210-01 analogia Wykucie w wylewce zagłębienia na rynnikęodwodnienia liniowego m 80,4 m 80,400			RAZEM 80,400
10 d.1	kalk. własna Utylizacja gruzu m3 10 m3 10,000			RAZEM 10,000

2 ROBOTY IZOLACYJNE POMOCNICZE

11 d.2	KNR AT-23 - 0101-01 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża płyty dennej i ścian m2 437 m2 437,000			RAZEM 437,000
12 d.2	KNR AT-23 -0101-07 Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 2 m2 437 m2 437,000			RAZEM 437,000

13 d.2 KNR AT-27 – 0205-02

Izolacja przeciwwodna gr. 2 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu m2 437 m2 437,000 **RAZEM 437,000**

14 d.2 KNR BC-02 – 0212-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków do 30 mm m2 138,4 m2 138,400 **RAZEM 138,400**

15 d.2 KNR BC-02 - 0301-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm m2 138,4 m2 138,400 **RAZEM 138,400**

16 d.2 KNR AT-17 – 0101-02

Wiercenie otworów na odpływy z rynienki odwodnienia liniowego cm 26*25 cm 650,000 **RAZEM 650,000**

17 d.2 KNR AT-24 -0103-04

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej m 81,5 m 81,500 **RAZEM 81,500**

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

18 d.3 KNR 2-18 – 0719-02

Przklejenie włókniny poliestrowej m2 437 m2 437,000 **RAZEM 437,000**

19 d.3 KNR 2-18 – 0719-02 analogia

Wyłożenie niecki folią basenową m2 437 m2 437,000 **RAZEM 437,000**

20 d.3 NNRNKB - 202 2121-05 analogia

Montaż kątownika z blachy pokrytej folią PCV na dnie przy ścianie i górnej krawędzi ścianek szczytowych m 310 m 310,000 **RAZEM 310,000**

21 d.3 NNRNKB - 202 2121-05 analogia

Wyłożenie rynny przelewowej (przelew fiński) kątownikiem z blachy pokrytej folią PCV (szer. kratki 250mm) m 50 m 50,000 **RAZEM 50,000**

22 d.3 NNRNKB - 202 2121-05 analogia

Wyłożenie listwy spoczynkowej kątownikiem z blachy pokrytej folią i folia PCV NGP (antypoślizgowa) szer. 17 cm m 44 m 44,000 **RAZEM 44,000**

23 d.3 kalk. własna

Uszczelnienie połączenia folii z izolacją na plaży m 81,4 m 81,400 **RAZEM 81,400**

24 d.3 kalk. własna

Nagrzanie pasów torowych w kolorze czarnym m 165 m 165,000 **RAZEM 165,000**

25 d.3 KNR AT-24 - 0204-02

Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian szczytowych powyżej lustra wody m2 24,9 m2 24,900 **RAZEM 24,900**

26 d.3 KNR AT-24 0204-02

Wyłożenie płytkami ceramicznymi pozostałych powierzchni m2 113,5	m2 113,500	
		RAZEM 113,500
27 d.3 kalk. własna		
Ułożenie rynienki odwodnienia liniowego plaży jako trzeci rząd płytek za rynną basenową oraz za ściankami szczytowymi m 82,4	m 82,400	
		RAZEM 82,400

4 MONTAŻ WYPOSAŻENIA

28 d.4 kalk. własna		
Montaż dysz dennych szt 32	szt 32,000	
		RAZEM 32,000
29 d.4		
Montaż drabinek szt 4	szt 4,000	
		RAZEM 4,000
30 d.4 kalk. własna		
Montaż słupków startowych niskich szt 6	szt 6,000	
		RAZEM 6,000
31 d.4 kalk. własna		
Podłączenie odpływów z odwodnienia liniowego do kanalizacji w podbaseniu kpl		
1 kpl	1,000	
		RAZEM 1,000