

## OBMIAR

| Lp. | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                            | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0101-01<br>0101-02<br>analogia | Mechaniczne wykonanie koryta pod projektowanym podestem na głębokość ok 31 cm                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 104                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.000 |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 104.000 |
| 2   | KNR 2-31<br>0814-02                        | Rozebranie pozapadanych obrzeży na podsypce piaskowej (przy połączeniu istniejącego ciągu pieszego i projektowanego podestu.)                                                | m              |         |         |
|     |                                            | 5.6                                                                                                                                                                          | m              | 5.600   |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 5.600   |
| 3   | KNR 2-31<br>0815-01                        | Rozebranie utwardzenia z polbruku (przy nawierzchni z piasku)                                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 5.6*1                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.600   |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 5.600   |
| 4   | KNR 2-31<br>0407-04                        | Ułożenie istniejących obrzeży na wyprofilowanym podłożu                                                                                                                      | m              |         |         |
|     |                                            | 5.6                                                                                                                                                                          | m              | 5.600   |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 5.600   |
| 5   | KNR 0-11<br>0320-05                        | Ułożenie kostki betonowej "POLBRUK" - materiał z rozbiórki (przy nawierzchni piaskowej)                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 5.6*1                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.600   |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 5.600   |
| 6   | KNR 9-11<br>0201-02                        | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 104                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.000 |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 104.000 |
| 7   | KNR 2-31<br>0114-05<br>analogia            | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/18 o grubości po zagęszczeniu 10cm                                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 104                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.000 |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 104.000 |
| 8   | KNR 2-31<br>0115-03<br>0115-04<br>analogia | Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 104                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.000 |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 104.000 |
| 9   | KNR-W 2-<br>02 1121-07                     | Nawierzchnia z bruku dębowego o wys. 8cm na podsypce z drobnego kruszywa łamanego o frakcji 0-40mm i obsypki<br>Bruk dębowy o średnicy od 5 do 40cm, okorowany, impregnowany | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 104                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.000 |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 104.000 |
| 10  | KNR 9-11<br>0501-01<br>analogia            | Wykonanie obrzeży nawierzchni dębowej z PVC - obrzeża jak istniejące                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                            | 21.2*0.3+21.2*0.3+5.6*0.3                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 14.400  |         |
|     |                                            |                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 14.400  |