

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie krzyża Św. Brunona			
1.1	KNNR 7 0910-06	Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji wież reflektorowych 1.6	t t	 1.60	
				RAZEM	1.60
2		Układanie przewodów			
2.1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II 7*0.4*0.8	m ³ m ³	 2.24	
				RAZEM	2.24
2.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Rury osłonowe do kabli z HDPE 20/2,0 mm 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
2.3	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Przewód kabelkowy miedz. JZ-600 3x0,75 (YLY); 0,6/1kV 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
2.4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie Przewód kabelkowy miedz. JZ-600 3x0,75 (YLY); 0,6/1kV 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
2.5	KNNR 5 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 7*0.4*0.8	m ³ m ³	 2.24	
				RAZEM	2.24
2.6	KNNR 5 1207-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.8	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.9	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie Rury osłonowe do kabli z HDPE 16 mm 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
2.10	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur Przewód kabelkowy miedz. JZ-600 3x0,75 (YLY); 0,6/1kV 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
2.11	KNNR-W 9 0806-01	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych Uniwersalna mufa (puszka) rozgałęźna Universal Box KG 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.12	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 15	odc. odc.	 15.00	
				RAZEM	15.00
3		Oprawy oświetleniowe			
3.1	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej 2.2	m ² m ²	 2.20	
				RAZEM	2.20
3.2	KNNR-W 9 1010-08	Demontaż projektorów oświetleniowychposadowionych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
3.3	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia Projektory ilumin. LED do mocowania w podłożu 10W 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
3.4	KNNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia Projektory ilumin. LED z przewodem naścienne 6W 4	kpl. kpl.	 4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
3.5	KNNR 6 0301-01	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej	m ²		
		2.2	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
3.6	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00