ZAŁĄCZNIK NR 6 SIWZ - PLANSZA NR 1 - ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

barierka typu "Olsztyńskiego"L=8mb

Istniejąca barierka zabezp.

szerokość zmienna-do istn.cokołu ogrodzenia

Drzymały

ARKUSZ 1

ARKUSZ 2

- Zakres robót budowlanych

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej h=8cm czerwonej -bezfazowej
- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki bruk. bet. o gr.6cm-szarej bezfazowej
- projektowane zieleńce
- projektowany krawężnik 20x30 na ławie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik 20x22 na ławie betonowej C12/15
- obrzeże betonowe 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15
- obszar oddziaływania inwestycji
- istniejąca barierka typu "Olsztyńskiego"
- projektowana barierka typu "Olsztyńskiego"
- istniejące słupy energetyczne
- istniejący wodociąg
- istniejące kable teletechniczne
- istniejące kable elektryczne
- P-10 - istniejące oznkaowanie poziome-do odtworzenia

NAZWA OBIEKTU:	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY DRZYMAŁY W GIŻYCKU	
INWESTOR:	Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko	
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Terenu	
ADRES OBIEKTU:	Giżycko, obręb 2 dz.nr:110, 119, 117, 60/21, 60/19, 60 /20, 63/8, 63/6, 63/7, 63/9	
PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Galiński	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Mariusz Jamiołkowski	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14	PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: maj 2018r	SKALA RYSUNKU: 1:250	NR RYSUNKU: 2