


ELEWACJA
ZACHODNIA



1.ROZBIÓRKA SCENY

- a) zdjąć istniejące pokrycie dachowe sceny
- b) rozebrać dźwigary łukowe wraz ze słupami:
- roboty rozbiórkowe należy wykonywać z rusztowań przestawianych (zobrania się obciążania rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki, ciężarem demontowanych konstrukcji)
 - podczas rozbiórki należy stosować podpory tymczasowe ustawione tak aby można było sukcesywnie zabierać kolejne części stalowej konstrukcji
 - podeprzeć należy całą konstrukcję stalową i sukcesywnie zabierać kolejne podpory tymczasowe wraz z elementami konstrukcji
 - elementy cięć przy pomocy palnika tlenowego
 - cięcie zaczynać od najwyższego punktu dźwigara
 - cięcie elementy muszą być na tyle małe aby mógł je utrzymać człowiek (nie ma możliwości wjazdu dźwigu ze względu na niskie bramy wjazdowe)
 - podczas rozbiórki należy zwracać szczególną uwagę na stateczność konstrukcji
 - ze względu na bezpieczeństwo nie wolno dopuścić do zawalenia się konstrukcji w sposób niekontrolowany
- d) wyburzyć betonowe ściany po obu stronach sceny
- e) rozebrać istniejącą scenę
- Gruz, metal, drewno oraz inne materiały porozbiórkowe należy wywieźć na przeznaczone do tego składowisko
- Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad PPH
- Roboty rozbiórkowe musi nadzorować uprawniony inżynier.

INWESTOR		Gmina Miejska Głizycko al. 1 Maja 14, 11-500 Głizycko									
ADRES INWESTYCJI		DZIAŁKA nr ew. 361/1, obręb 1, gmina Miasto Głizycko									
PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA SCENY, WYKONANIE UTYLIZACJI NAWIERZCHNI POD SCENĘ MOBILNĄ, DEMONTAŻ ROZDZIELNICZY ELEKTRYCZNEJ W AMFITEATRZE NA TERENIE TWIERDZY BOYEN W GŁIZYCKU											
Jednostka projektująca: USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE - inż. Jarosław Łyjak - Mięrowo (660) 741 88 08											
ELEWACJA ZACHODNIA		Stanowisko		Inż. i nazwisko		Nr rysunku		Skala			
		KONSTRUKCJA		inż. Kaczmierz Bonkowski		A - 6		1:50			
		Projektant		upr. nr 65800/L							
						Branża: KONSTRUKCJA		Data		Podpis	
								11.2018			
OPRACOWAŁ		inż. Albert Kamiński						11.2018			
Egz. nr		1	2	3	4	5	6	7	8		