
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WOKÓŁ TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU
ADRES INWESTYCJI : Giżycko, ul. Turystyczna, Św. Brunona. Działki geodezyjne nr 299/3, 357/2, 361/1, 378/2, 378/3, 378/4 w obrębie geodezyjnym 1 Giżycko
INWESTOR : Gmina Miejska Giżycko
ADRES INWESTORA : Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Szatkowski
DATA OPRACOWANIA : 05.2016

Cena nie zawiera podatku VAT

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2016

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

Trasy rowerowe Twierdza Boyen.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Trasa rowerowa odcinek A-S				
1.1			D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1.1.1			D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej tras rowerowych				
1	I-D- d.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	13.05		
1.1.2			D-01.02.01 Usunięcie krzaków				
2	I-D- d.1.1.2	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	1.22		
3	I-D- d.1.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²	12173.00		
1.1.3			D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy tras rowerowych				
4	I-D- d.1.1.3	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót	szt.	548.00		
1.1.4			D-01.02.02a Zdjęcie warstwy darni				
5	I-D- d.1.1.4	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ściółki i darni o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²	12173.00		
6	I-D- d.1.1.4	KNR 2-01 0111-06	Oczyszczenie terenu (ściółka leśna)	m ²	12173.00		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze							
1.2			D-02.00.00 Roboty ziemne				
1.2.1			D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
7	I-D- d.1.2.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	4870.00		
1.2.2			D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
8	I-D- d.1.2.2	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	4870.00		
9	I-D- d.1.2.2	KNR 2-01 0235-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m ³	4870.00		
10	I-D- d.1.2.2	KNR 2-01 0237-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	4870.00		
Razem dział: D-02.00.00 Roboty ziemne							
1.3			D-05.00.00 Nawierzchnie				
1.3.1			D-05.01.01 Nawierzchnia gruntowa naturalna				
11	I-D- d.1.3.1	KNR 2-31 1401-06	Budowa tras rowerowych gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²	12173.00		
12	I-D- d.1.3.1	KNR 2-31 1401-07	Budowa tras rowerowych dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²	12173.00		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnie							
1.4			D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
1.4.1			D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
13	I-D- d.1.4.1	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	32.00		
14	I-D- d.1.4.1	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	45.00		
Razem dział: D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu							
Razem dział: Trasa rowerowa odcinek A-S							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: