

Umowa nr W GK /.../.../2020

zawarta w dniu ... grudnia 2020r. w Giżycku pomiędzy: Gminą Miejską Giżycko z siedzibą w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 845-19-51-457 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Giżycka – Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Doroty Wołoszyn
zwaną dalej **Zamawiającym**, a

....., o numerze NIP:
..... zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:
.....

o następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na „Remontie i przebudowie instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska w Spytkowie, gmina Giżycko – dz. ozn. nr geod. 350/24 – etap I”.
2. Szczegółowy zakres prac w ramach realizacji I etapu robót związanych z remontem i przebudową instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska w Spytkowie, gmina Giżycko – dz. ozn. nr geod. 350/24 zawiera:

2.1. Remont barakowozu:

- a) usunięcie korozji i pomalowanie barakowozu na zewnątrz,
- b) sprawdzenie i ewentualna naprawa szczelności otworów okiennych oraz drzwiowych,
- c) demontaż starego wykończenia wnętrza barakowozu,
- d) ułożenie paneli ściennych we wnętrzu barakowozu,
- e) ułożenie wykładziny PCV na podłodze barakowozu,
- f) wyposażenie otworów drzwiowych w zamki ewentualnie kłódki.

2.2. Demontaż urządzeń w zdewastowanym kontenerze:

- a) zdemontowanie kolektora ssącego wraz z osprzętem (w całości),
- b) zdemontowanie pompy NASH ELMO G 200,
- c) zdemontowanie opraw oświetleniowych,
- d) zdemontowanie instalacji alarmowej,
- e) zdemontowanie licznika energii elektrycznej PAFAL Świdnica nr 4447618 (0378),
- f) demontaż skrzynki rozdzielczej wraz z bezpiecznikami (Sektor I, II, III i IV),
- g) demontaż falownika NORDAC vector mc SK 250/1 FCT,
- h) demontaż skrzynki sterowniczej wraz z automatem palnikowym gazu KROM SCHRODER INF 258 CE-0063AT1088,
- i) demontaż termostatu z czujnikiem Raychem AT-TS-13

2.3. Zamontowanie w wyremontowanym barakowozie urządzeń wymienionych w pkt. 2.2. poz. od a) do i).

2.4. Inne prace przewidziane do realizacji: demontaż i utylizacja zdewastowanego kontenera, zabezpieczenie przyłączy gazowych i elektrycznych w miejscu po zutylizowanym kontenerze, transport zdemontowanych elementów do wyremontowanego barakowozu oraz transport wyremontowanego barakowozu w docelowe miejsce.

§2

1. Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji prac remontowych znajduje się po stronie Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany w realizacji prac remontowych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zrealizuje usługę w terminie do 10.01.2021r.

§3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej na podstawie ceny podanej w ofercie w wysokości brutto zł (kwota słownie:).
2. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po zakończeniu prac i bezusterkowym odebraniu ich przez Zleceniodawcę wraz ze sporządzeniem i podpisaniem przez strony protokołu odbioru.
3. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§4

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- a) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy.
- b) W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
- c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: