

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Roboty remontowe - Mała sala Gimnastyczna  
SP nr3  
budowlana

Adres: Wiejska 50  
11-500 Giżycko

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

**Inwestor:** SP nr 3  
Wiejska 50  
11-500 Giżycko

**Wykonawca:**

Sporządził: Janusz Ejsmont  
Sprawdził:  
Data opracowania: marzec 2021

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45442100-8 CPV	Roboty malarskie Remont sali gimnastycznej małej SP nr 3 Gi ycko- roboty malarskie			
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100 podłogi	Zabezpieczenie podłóg foli 7,8*15,8	m2 m2	 123,24	123,24
1.2	KNR-W 4-01 1215-0700 podłogi	Mycie po robotach malarskich podłóg 7,8*15,8	m2 m2	 123,24	123,24
1.3	KNR 4-01 1202-09 ciany sala sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 4,5*(7,8*2+15,8*2)-1,8*3,6*5 7,8*15,8	m2 m2 m2	 180,00 123,24	303,24
1.4	KNR 2-02 1505-0900 ciany sala sufit	Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewn trznych. Krotno =0,5 4,5*(7,8*2+15,8*2)-1,8*3,6*5 7,8*15,8	m2 m2 m2	 180,00 123,24	303,24
1.5	KNR 4-01 1204-0100 sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów 7,8*15,8	m2 m2	 123,24	123,24
1.6	KNR 4-01 1204-0200 ciany sala	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian 1,9*(7,8*2+15,8*2)	m2 m2	 89,68	89,68
1.7	KNR 4-01 1206-1000 ciany sala	Dwukrotne malowanie starych tynków wewn trznych sufitów farb olejn z dwukrotnym szpachlowaniem 2,6*15,8*2-1,8*3,6*5	m2 m2	 49,76	49,76
1.8	Analiza własna	Demonta , ponowny monta drabinek 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
1.9	KNR-W 2-02 1036-0100	Ruszt drewniany na ciankach,pod boazerie z listew drewnianych,płytin i paneli 2,6*7,8*2	m2 m2	 40,56	40,56
1.10	KNR-W 2-02 1036-0300	Boazerie płycinowe- płyta HPL gr 10 mm 2,6*7,8*2	m2 m2	 40,56	40,56
1.11	KNR-W 2-02 1036-0700	Elementy wyko czenia boazerii,listwy k towe 2,6*2*2+7,8*2*2	m m	 41,60	41,60
1.12	KNR 4-01 1306-0100	Demonta krat okiennych 5	szt. szt.	 5,00	5,00
1.13	KNR-W 2-02 1609-0600	Rusztowania ramowe zewn trzne przesuwne RR-1/30,o wysokości kolumny do 6 m 2	kolu mna kolu mna	 2,00	2,00
1.14	KNR 4-01 0106-0400	Usuni cie z parteru krat 301*0,15*0,02+20*0,02	m3 m3	 1,30	1,30
1.15	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 1 km 1,3	m3 m3	 1,30	1,30
1.16	KNR 4-04 1101-0500  krotno 7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty km odległ.ponad 1km samochodem ci arowym Krotno =7 1,3	m3 m3 m3	  1,30	1,30
1.17	kalkulacja własna	Koszt wysypiska - utylizacja gruzu 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
1.18	RUSZT	Praca rusztowa 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00