

UMOWA Nr

W dniu 2022 roku w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Giżycka – Wojciecha Karola Iwaszkiewicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika - Doroty Wołoszyn,

a

mającym swą siedzibę

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do prowadzenia bieżącej konserwacji następujących fontann miejskich w Giżycku :
 - a) skwer przed kinem Fala – 1 szt.,
 - b) Pasaż Portowy – 1 szt.
 - c) park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.
2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za prowadzenie bieżącego **utrzymania letniego** wchodzi w szczególności następujący zakres prac:
 - a) uruchomienie fontann,
 - b) bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych zasilających fontanny (fontanny pracują w obiegu zamkniętym w oparciu o pompy wodne zasilane energią elektryczną),
 - c) sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych oraz sprawdzanie wentylacji komór fontann,
 - d) bieżąca konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych fontann, ze szczególnym uwzględnieniem punktów poboru wody z basenów fontann, tryskaczy (dysz) oraz komory pomp,
 - e) podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych po zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, Straży Miejskiej lub Policji (najpóźniej w terminie 1 godziny od zgłoszenia),
 - f) bieżące (codzienne) oczyszczanie fontann (lustro wody, dno, brzegi, elementy ozdobne, płyty granitowe fontann) z zanieczyszczeń (glonów, porostów oraz zanieczyszczeń pochodzących z drzew, odchodów zwierząt, śmieci itp.)
 - g) fontanna w parku przy ul. Warszawskiej i skwer przed kinem Fala:
 - codzienne dozowanie środków dezynfekcyjnych,
 - codzienna kontrola odczynu Ph i stężenia chloru w wodzie,
 - dwa razy w tygodniu przeprowadzanie kompleksowego czyszczenia fontann wraz ze spustem i wymianą wody oraz dezynfekcją instalacji. Częstotliwość kompleksowego czyszczenia fontann może ulec zmianie, po wcześniejszym uzgodnieniu takiej konieczności pomiędzy stronami,
 - raz w miesiącu sprawdzenie prawidłowego działania zabezpieczenia różnicowo-prądowego;
 - h) fontanna Pasaż Portowy:
 - codziennie:

- sprawdzanie drożności dysz, w razie potrzeby ich oczyszczanie,
- sprawdzanie prefiltrowa pompy filtracyjnej, w razie potrzeby jej oczyszczanie,
- sprawdzenie poziomu środków do dezynfekcji wody i ewentualna wymiana pojemników,
- sprawdzenie reflektorów fontanny czy nie są zaparowane.
- raz w tygodniu
- płukanie filtra piaskowego
- sprawdzenie kosza ssawnego pompy filtra, w razie potrzeby oczyszczanie,
- czyszczenie kosza prefiltrowa w pompie filtra,
- sprawdzenie wartości PH wody ręcznym testerem PH i jeżeli wartość jest wyższa od 7,4 - stabilizowanie wartości PH korektorem,
- sprawdzenie testerem ręcznym zawartości chloru w wodzie, (powinna wynosić od 0,6mg/l do 1,0 mg/l) w przypadku zbyt niskiej zawartości chloru zwiększanie dozowania, a w przypadku zbyt wysokiej zawartości chloru zmniejszanie dozowania,
- raz w miesiącu
- sprawdzenie prawidłowego działania zabezpieczenia różnicowo-prądowego
- sprawdzenie prawidłowości działania elektrozaworu dopuszczającego wodę do zbiornika.

Wszystkie czynności powinny być udokumentowane w książce obsługi fontanny.

- i) włączanie i wyłączanie urządzeń zasilających fontannę (niezależnie od sterowania automatycznego) w przypadku niepogody,
 - j) informowanie Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem o konieczności zakupu środków dezynfekcyjnych i uzdatniających,
 - k) przygotowanie fontann do okresu zimowego,
 - l) funkcjonowanie fontann będzie odbywać się w godzinach od 8.00 do 22.00 - fontanna w parku przy ul. Warszawskiej i skwer przed kinem Fala, natomiast fontanna na Pasażu Portowym w godzinach od 8.00 do 24.00. Wyjątkiem będzie okres „deszczowy”, znaczne zachmurzenie i zimno. Dopuszcza się zmianę czasów funkcjonowania fontann po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy stronami.
3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za prowadzenie bieżącego **utrzymania zimowego** wchodzi w szczególności następujący zakres prac:
- a) przygotowanie fontann do rozruchu letniego w taki sposób, żeby były w sprawności techniczno-użytkowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w szczególności umycie zbiorników fontanny, tak aby na dnie nie zalegały nieczystości, sprawdzenie stanu czystości każdej fontanny).
 - b) przynajmniej raz w tygodniu kontrola urządzeń w pomieszczeniach technicznych fontann,
 - c) raz w tygodniu spuszczenie wody ze zbiornika buforowego fontanny na Pasażu Portowym.
4. W razie konieczności Wykonawca dokona drobnych napraw i konserwacji, w szczególności wymian pomp, malowania, uzupełniania ubytków zaprawy murarskiej, likwidacji skutków działalności wandalii,
5. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, o których mowa w ust. 4, przed przystąpieniem do nich, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji zakres naprawy i kosztorys przedwykonawczy określający konieczne nakłady.
6. Rozliczenie należności za naprawy, o których mowa w ust. 4 odbędzie się niezależnie od zasad wynagradzania określonych w § 4 niniejszej umowy.
7. O dacie uruchomienia i zamknięcia fontann, tym samym przejścia z trybu utrzymania zimowego na utrzymanie letnie i odwrotnie Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 10 dni wcześniej.

§2

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Firmę Handlowo-Usługową „Bielwod” Waldemar Muszyński ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała w zakresie obsługi i konserwacji fontanny na Pasażu Portowym,
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz w zakresie obsługi i konserwacji fontanny w parku przy ul. Warszawskiej.
3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń zawartych w „Księżce eksploatacji fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku”
4. W przypadku stwierdzenia przez F.H.U. „Bielwod”, że w związku z niewłaściwą bieżącą konserwacją fontanny na Pasażu Portowym, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, utracona zostanie gwarancja - ewentualnymi kosztami naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§3

1. Umowa zostaje zawarta na okres:
 - rozpoczęcie – 1 lipca 2022 r.,
 - zakończenie – 30 czerwca 2023 r. z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§4

1. Za prace wymienione w § 1 umowy Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą i z Załącznikiem nr 1 do umowy – harmonogramem płatności.
2. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Dane do faktury: - Nabywca i Odbiorca **Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP:845-19-51-457**
5. Za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. O dokonaniu potrącenia, zatrzymaniu należności lub zleceniu usługi innej osobie Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wykonawcę wraz z uzasadnieniem.
7. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych elementów zamówienia wysokości w 100% będzie opłacone jeżeli jego sprawna i bezpieczna eksploatacja odbyła się w ciągu wszystkich dni miesiąca.
8. Przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.
9. Za każdy dzień niefunkcjonowania poszczególnych fontann z winy Wykonawcy lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego wynagrodzenie zostanie zmniejszone o 1/30 ceny, pod warunkiem, że Zamawiający powiadomił o postoju Wykonawcę.
10. Za każdy dzień niefunkcjonowania liczy się przerwa nie krótsza niż 6 godzin, z wyjątkiem godzin nocnych, tj. od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje w sposób właściwy swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek.

12. Sytuacja, o której mowa w ust. 13 zostanie stwierdzona protokolarnie.
13. Nadzór nad wykonaniem postanowień umowy z ramienia Zamawiającego sprawują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku (tel.) – osoba do kontaktu
14. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie tel. adres poczty elektronicznej:

§ 5

Koszty wody i energii elektrycznej zużytej przez fontanny ponosi Zamawiający.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części obowiązków wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 8

1. Termin realizacji umowy: do dnia 30 czerwca 2023 r. z zastrzeżeniem, że termin od dnia 01 lipca 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. jest terminem podstawowym, a pozostały termin jest terminem warunkowym. Warunek realizacji umowy w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023r. będzie spełniony, w przypadku przyznania środków w kolejnym planie budżetowym, o czym Wykonawca zostanie zawiadomiony pisemnie nie później niż 15 dni przed jego rozpoczęciem, na adres wskazany w niniejszej umowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający:

Wykonawca:

**Załącznik nr 1
do umowy**

Harmonogram płatności:

„Prowadzenie bieżącej konserwacji 3 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku (Pasaż Portowy , skwer przed kinem Fala, park przy ul. Warszawskiej).

Miesięczny koszt utrzymania brutto	Pasaż Portowy duża fontanna	Fontanna przed Kinem Fala	Fontanna w Parku przy ul. Warszawskiej
Utrzymanie letnie			
Utrzymanie zimowe			

1. Termin realizacji zamówienia od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia: 30 czerwca 2023 roku.

Zamawiający:

Wykonawca:

