

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Nowogródzka					
1	KNR-W 4-	Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wys.latarni 10 m ·	m		
d.1	03 0613-09	jedna oprawa na wysięgniku	m	120.000	
		120			
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 4-	Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o	szt.		
d.1	03 0615-01	masie do 15 kg mocowanych na słupie	szt.	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
3	KNR-W 4-	Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego · 1 lampa w	kpl.op		
d.1	03 0610-01	oprawie · 1 oprawa na wysięgniku	raw		
		oprawa SL100 70/50RM	kpl.op	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
4	KNR-W 4-	Wymiana bezpiecznika na słupach przy użyciu podnośnika	szt.		
d.1	03 0808-02		szt.	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
5	KNR-W 5-	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia ·	kpl.		
d.1	10 1011-01	wysięgnik jednoramienny z lampą sodową (1 żarówka) · oprawa	kpl.	4.000	
		SL100 70/50RM			
		4			
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 5-	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m·1		
d.1	10 1004-03		przew	20.000	
		20	m·1		
			przew		
				RAZEM	20.000
7	KNR-W 5-	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napo-	kpl.		
d.1	10 0803-01	wietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 5-	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla	szt.		
d.1	10 0904-01	linii niskiego napięcia	szt.	28.000	
		28			
				RAZEM	28.000
9	KNR-W 5-	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla	szt.		
d.1	10 0904-01	linii niskiego napięcia	szt.	28.000	
		28			
				RAZEM	28.000
2 Perkunowska					
10	KNR-W 4-	Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wys.latarni 10 m ·	m		
d.2	03 0613-09	jedna oprawa na wysięgniku	m	55.000	
		55			
				RAZEM	55.000
11	KNR-W 4-	Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o	szt.		
d.2	03 0615-01	masie do 15 kg mocowanych na słupie	szt.	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
12	KNR-W 4-	Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego · 1 lampa w	kpl.op		
d.2	03 0610-01	oprawie · 1 oprawa na wysięgniku	raw		
		oprawa SL100 70/50RM	kpl.op	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
13	KNR-W 4-	Wymiana bezpiecznika na słupach przy użyciu podnośnika	szt.		
d.2	03 0808-02		szt.	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 5-	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia ·	kpl.		
d.2	10 1011-01	wysięgnik jednoramienny z lampą sodową (1 żarówka) · oprawa	kpl.	5.000	
		SL100 70/50			
		5			
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 5-	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m·1		
d.2	10 1004-03		przew		

<i>Lp.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
		25	m-1 przew	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNR-W 5- d.2 10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
	16		szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR-W 5- d.2 10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
	16		szt.	16.000	
				RAZEM	16.000