

PRZEDMIAR

CPV 45261210-9; CPV 45421100-5; CPV 45321000-3

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Głinojecku - I etap - WYMIANA OKIEN
ADRES INWESTYCJI : 06-450 Głinojeck, ul. Płocka 7
INWESTOR : Gmina Głinojeck
ADRES INWESTORA : 06-461 Głinojeck, ul. Płocka 12
BRANŻA : Budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Głinojecku - I etap - wymiana okien					
1	45421100-5	WYMIANA OKIEN			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne (3.9+2.15*18)*0.30	m ² m ²	12.78	
				RAZEM	12.78
2	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3.9+2.15*18	m m	42.60	
				RAZEM	42.60
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 2.05*3.8+2.06*2.08*18	m ² m ²	84.92	
				RAZEM	84.92
4	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (2.05*3.8+2.06*2.08*18)*0.08*1.4+42.6*0.3*0.07*1.4	m ³ m ³	10.76	
				RAZEM	10.76
5	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 10.76	m ³ m ³	10.76	
				RAZEM	10.76
6	KNR-W 2-02 d.1 1018-04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - 19 sztuk 2.05*3.8+2.06*2.08*18	m ² m ²	84.92	
				RAZEM	84.92
7	analiza włas- d.1 na	Zakup i dostawa okien z PCV, typ szkolny, kolor biały, 2,05*3,8 m - 1 sztuka + 2,06*2,08m - 18 sztuk 2.05*3.8+2.06*2.08*18	m ² m ²	84.92	
				RAZEM	84.92
8	KNR 2-02 d.1 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości ponad 1 m 19	szt szt	19.00	
				RAZEM	19.00
9	KNR 2-02 d.1 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych (2.05*2+3.8)*0.18+(2.06*2+2.08)*0.18*18	m ² m ²	21.51	
				RAZEM	21.51
10	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym - ościeża okien (2.05*2+3.8)*0.18+(2.06*2+2.08)*0.18*18	m ² m ²	21.51	
				RAZEM	21.51
11	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne (3.9+2.15*18)*0.4	m ² m ²	17.04	
				RAZEM	17.04