

Budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Markowo, gmina Gniewkowo.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-45 0001/02	Rozebrawie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub łątów drewnianych (24,40*9,30)* 2	m2	453,840
		razem	m2	453,840
2	KNR-W 4-01 0441/04	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	453,840
3	KNR 4-01 0350/01	Rozebrawie kominów wolno stojących (0,50* 0,90 *2) * 1,10 + (0,45*0,45)* 1,10	m3	1,213
		razem	m3	1,213
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 24,40*2	m	48,800
		razem	m	48,800
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy (24,40 * 0,25)* 2 wiatrownice (9,30 * 0,35)* 4 obróbki kominów (0,50* 0,40)* 4+(0,90 *0,40)* 4+(0,50*0,30) * 4	m2 m2 m2	12,200 13,020 2,840
		razem	m2	28,060
6	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4,0* 4	m	16,000
		razem	m	16,000
7	KNR 4-01 0627/01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek i łąt	m2	416,640
8	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	3,000
9	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	1,213
10	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym (((0,50+ 0,90)* 1,10* 2)*2 (0,45+0,45)* 1,10* 2	m2 m2	6,160 1,980
		razem	m2	8,140
11	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk łącian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm (0,80*1,20)* 2 + (0,65* 0,65)	m2	2,343
		razem	m2	2,343
12	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (0,90*1,30)* 2 + (0,75* 0,75)	m2	2,903
		razem	m2	2,903
13	KNR 4-01 0202/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm (4,6 kg/m2 nakrywy).	kg	10,777
14	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	453,840
15	KNR-W 4-01 0507/01	Wymiana w pokryciu pojedynczych dachówek karpiówek. Analogia- montaż dachówek skrajnych (szczytowych) w połaci dachu. (9,30 * 3,1)* 4	szt	115,320
		razem	szt	115,320
16	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłąt i łąt	m2	453,840
17	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm 24,40*2	m	48,800
		razem	m	48,800
18	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 15cm	m	16,000

Budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Markowo, gmina Gniewkowo.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 0530/05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej szerokości do 25cm pas nadrynnowy (0,25* 24,40) *2 obróbki kominów (0,35 * 0,50)* 4+(0,35* 0,90)* 4		
			m2	12,200
			m2	1,960
		razem	m2	14,160
20	KNR 2-02 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2	453,840
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -cegłany z kominów 1,213*0,9		
			m3	1,092
		razem	m3	1,092
22	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,092
23		Kalkulacja indywidualna- koszt utylizacji gruzu ceglanoego na wysypisku	t	1,500
24		Koszt wywozu i utylizacji cternitu 453,840* 0,02		
			t	9,077
		razem	t	9,077