

-1-

PRZEDMIAR ROBÓT

roboty budowlane

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m ³		
d.2.	1101-03	przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym			
4					
		60,54	m ³	60,540	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
1	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-01	- z odrzuceniem na odległość do 3 m			
		11.306	m ³	11.306	
				RAZEM	11.306
2	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-03	- zasypanie ziemią z ukopów			
		6.762	m ³	6.762	
				RAZEM	6.762
3	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.1	0109-02				
		4.544	m ³	4.544	
				RAZEM	4.544
4	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km /dodatek za	m ³		
d.1	0109-04	10 km/			
		Krotność = 10			
		4.544	m ³	4.544	
				RAZEM	4.544
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-09	budynków o połączeniach klejonych			
		56.53	m	56.530	
				RAZEM	56.530
6	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-08	budynków o połączeniach klejonych			
		3.06	m	3.060	
				RAZEM	3.060
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-07	budynków o połączeniach klejonych			
		2.38	m	2.380	
				RAZEM	2.380
8	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - re-	szt.		
d.1	0222-03	wizje			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2-15	Rurociągi . stalowe o śr. zewnętrznej 219.1 mm o połączeniach spawanych -	m		
d.1	0403-12	rura osłonowa			
	analogia				
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400