

1. W Załączniku nr 10 do SIWZ **Specyfikacja i opis robót koniecznych do wykonania w zadaniu realizacyjnym** znajdujemy zapis „...Poniższe opracowanie należy rozpatrywać łącznie z wykonanymi odrębnie przedmiarami...”. Prosimy więc o udostępnienie posiadanych przez Zamawiającego przedmiarów w celu konkurencyjności złożonych ofert.
2. W Rozdziale XIV **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego** Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację całego przedmiotu zamówienia wnioskujemy o wykreślenie przedkładania kosztorysu przed podpisaniem umowy.
3. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności pomiędzy dokumentami załączonymi do SIWZ. Rozdział XV SIWZ **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy** wskazuje „...Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej zamówienia.” Natomiast w §13 Umowy **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy** „...Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5% ceny umownej brutto...”. Prosimy o określenie dokładnej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Czy kable do rozdzielnic R3 i R4 pozostają w systemie zasilania TN-C?
5. Czy istniejące kable E4 i E3-E4 należy przełożyć i przedłużyć?
6. Proszę podać które elementy rozproszonego systemu starowania oczyszczalni ścieków od "a" do "f" wchodzi w zakres realizowanego zadania. System składa się z następujących elementów:
 - a- jednostki centralnej z oprogramowaniem SCADA - jakie ?..., stanowiącej Centralną Dyspozytornię zamontowaną w wydzielonym pomieszczeniu w budynku socjalno - technicznym ob. nr 21
 - b- Tablica synoptyczna- jaka ? ... będzie stanowić uzupełnienie wizualizacji SCADA.
 - c- sterowniki swobodnie programowalne VersaMax szt. 4 PLC1 (pomieszczenie rozdzielni głównej oczyszczalni ob. nr 19), PLC2 i PLC3 (szafa automatyki SA1 w pomieszczeniu rozdzielni R3 przy reaktorze, ob. nr 6a); PLC (rozdzielnia pompowni głównej ob. P-1)
 - d- modułów rozproszonych MR1, MR2, MR3, MR4 zlokalizowanych w czterech „gniazdach technologicznych” oczyszczalni
 - e- światłowód połączy: stację dyspozytorską, sterowniki PLC1, PLC2, PLC3 oraz moduły rozproszone MR1, MR2, MR3, MR4 (sieć Ethernet 10BaseT z kompaktowymi switchami ethernetowymi)
 - f- sterownik PLC nadzorujący pracę pompowni głównej będzie połączony ze stacją operatorską przy pomocy radiomodemu.
7. Czy w reaktorach biologicznych nie ma pomiarów REDOX i pH?
8. Czy konfiguracja sterowników PLC2 i 3 zostaje bez zmian?