

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                           | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1</b> |            | <b>UTWARDZENIE TERENU istniejącej drogi manewrowej</b>                      |                |         |         |
| 1        | KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie    | km             |         |         |
| d.1      | 0113-03    | równinnym                                                                   | km             | 0.095   |         |
|          |            | 0.095                                                                       |                | RAZEM   | 0.095   |
| 2        | KNR 2-31   | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm                      | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0801-01    |                                                                             | m <sup>2</sup> | 34.500  |         |
|          | 0801-02    | 34.50                                                                       |                | RAZEM   | 34.500  |
| 3        | KNR 4-01   | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-  | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1      | 0108-15    | robotonowych i żelbetowych na odległość 9 km                                | m <sup>3</sup> | 6.900   |         |
|          | 0108-16    | 34.50*0.2                                                                   |                | RAZEM   | 6.900   |
| 4        | KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-   | ha             |         |         |
| d.1      | 0114-02    | wierzchnie placów postojowych                                               | ha             | 0.048   |         |
|          |            | 0.048                                                                       |                | RAZEM   | 0.048   |
| 5        | KNR 2-31   | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0101-01    | cie kat. I-IV głębokości 45 cm                                              | m <sup>2</sup> | 450.000 |         |
|          | 0101-02    | 450                                                                         |                | RAZEM   | 450.000 |
| 6        | KNR 2-01   | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-  | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1      | 0307-02    | tu III)                                                                     | m <sup>3</sup> | 6.900   |         |
|          |            | 34.50*0.2                                                                   |                | RAZEM   | 6.900   |
| 7        | KNR 2-31   | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0105-01    | zagęszczeniu                                                                | m <sup>2</sup> | 34.500  |         |
|          | 0105-02    | 34.50                                                                       |                | RAZEM   | 34.500  |
| 8        | KNR 4-01   | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III       | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1      | 0108-02    |                                                                             | m <sup>3</sup> | 180.000 |         |
|          | 0108-04    | 450*0.4                                                                     |                | RAZEM   | 180.000 |
| 9        | KNR 2-31   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                       | m <sup>3</sup> |         |         |
| d.1      | 0402-04    | 4.5                                                                         | m <sup>3</sup> | 4.500   |         |
|          |            |                                                                             |                | RAZEM   | 4.500   |
| 10       | KNR 2-31   | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-      | m              |         |         |
| d.1      | 0403-01    | wej                                                                         | m              | 48.000  |         |
|          |            | 48                                                                          |                | RAZEM   | 48.000  |
| 11       | KNR 2-31   | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-      | m              |         |         |
| d.1      | 0403-05    | wo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m                                  | m              | 108.000 |         |
|          | 0403-07    | 108                                                                         |                | RAZEM   | 108.000 |
| 12       | KNR 2-31   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej        | m              |         |         |
| d.1      | 0407-05    | z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                      | m              | 23.000  |         |
|          |            | 23                                                                          |                | RAZEM   | 23.000  |
| 13       | KNR 2-31   | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm      | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0109-01    |                                                                             | m <sup>2</sup> | 450.000 |         |
|          | 0109-02    | 450                                                                         |                | RAZEM   | 450.000 |
| 14       | KNR 2-31   | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0511-03    | mentowo-piaskowej                                                           | m <sup>2</sup> | 450.000 |         |
|          |            | 450                                                                         |                | RAZEM   | 450.000 |
| 15       | KNR 2-31   | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm      | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0109-01    |                                                                             | m <sup>2</sup> | 34.500  |         |
|          | 0109-02    | 34.50                                                                       |                | RAZEM   | 34.500  |
| 16       | KNR 2-31   | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-    | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0511-02    | mentowo-piaskowej                                                           | m <sup>2</sup> | 34.500  |         |
|          |            | 34.50                                                                       |                | RAZEM   | 34.500  |
| <b>2</b> |            | <b>Prace projektowe</b>                                                     |                |         |         |
| 17       |            | Wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb zgłoszenia wykonania robót bu-   | kpl.           |         |         |
| d.2      |            | dowlanych - wraz z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków -      |                |         |         |
|          |            | strefa A i W ochrony konserwatorskiej                                       |                |         |         |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|---------|-------|
|     |          | 1                 | kpl. | 1.000   |       |
|     |          |                   |      | RAZEM   | 1.000 |