W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę boisk w miejscowościach: Kijewo, Wierzchosławice, Szadłowice i Murzynno zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z niejasnym i nieczytelnym opisem przedmiotu zamówienia istnieje konieczność zwrócenia się do Państwa jako Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ z uwagi na fakt iż w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SIWZ brak jest następujących dokumentów pozwalających na prawidłowe przygotowanie wyceny i oferty przetargowej:

1. Brak planów zagospodarowania terenu- dotyczy inwestycji Kijewo, Wierzchosławice, Szadłowice, co ma zasadniczy wpływ na dokonanie prawidłowej wyceny i stwierdzenie poprawności załączonych do SIWZ przedmiarów.
2. W przypadku dokumentacji na obiekt w Murzynnie załączony do projektu (w pliku DOC) plan zagospodarowania oraz pozostałe rysunki pozostają w oczywistej sprzeczności z pozostałymi rysunkami będącymi załącznikami do projektu (zawartymi w pliku ZIP). Projekt i specyfikacja zawiera w swoim opisie że przedmiotem jest boisko wykonywane na podbudowie betonowej natomiast na rysunkach pojawia się opis podbudowy z materiału łamanego. Część projektu opisuje sposób odwodnienia jako odwodnienie liniowe (z odprowadzeniem do studni chłonnej) natomiast inna część tej samej dokumentacji przedstawia na rysunkach system drenarski.
3. Brak jest szczegółowej dokumentacji instalacji elektrycznej- rysunki, schematy połączeń, projekt oświetlenia. Dodatkowo informujemy, że do rozpoczęcia robót w tym zakresie konieczne jest posiadanie ważnego pozwolenia na budowę. Równocześnie jesteśmy przekonani, że tak zaprojektowane oświetlenie przy wykorzystaniu po jednej oprawie (i to o mocy TYLKO 200W) na 1 słup będzie niewystarczające dla prawidłowego użytkowania boisk po zmroku.
4. Brak jest załączonych do dokumentacji projektowej Specyfikacji technicznych określających warunki wykonania i odbioru SST.
5. Zawarte w przedmiarze pozycje kosztorysowe nie pokrywają się z ilościami określonymi w projekcie (np. Kijewie projekt określa ilość chodników na 300m2 a przedmiar 288m2).