

1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie na podbudowy mieszanki żwirowo – wapiennej 0/31,5?
2. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych?
3. Proszę o skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome do 12 miesięcy. Oznakowanie cionkownikowe jest nietrwałe i praktycznie po roku eksploatacji nadaje się do całkowitego odnowienia.
4. Czy Zamawiający zezwoli na dostarczenie przed podpisaniem umowy oraz po wykonaniu zadania kosztorysów uproszczonych?
Dotyczy ulicy Zajezdźnej
5. Zgodnie z SIWZem w zakres robót nie wchodzi wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej. Zgodnie z projektem należy jeszcze wykonać ściek z kostki betonowej. Czy wykonanie ścieku będzie należało do obowiązków Wykonawcy? Jeżeli tak proszę o dodanie do przedmiaru pozycji związanych z wykonaniem ścieku (ława betonowa, nawierzchnia z kostki opór z opornika betonowego).
6. Proszę o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanych z wykonaniem ławy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 Mpa gr. 20 cm szerokości 84 cm na długości 15 mb oraz szerokości 44 cm na długości 11 (dotyczy wykonania przepustów).
7. Proszę o podanie właściwego uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą lub profilową. Dokumentacja raz wskazuje AC16W lub AC11W.
8. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 Mpa wykonanej z płasku?
9. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC22P?
10. Proszę o podanie uziarnienia gryków do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
11. Zgodnie z uzgodnieniem z NETA S.A. przy skrzyżowaniu należy wykonać projektowane przyłącze pod instalację NETA S.A. Czy taki zakres robót należy wykonać w ramach realizacji robót? Jeżeli tak proszę o wskazanie rodzaju i ilości robót teletechnicznych do wykonania i uwzględnienie ich w przedmiarze.
12. Kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie i opłacenie nadzoru archeologicznego?
13. Czy roboty ziemne uwzględniają wynikające z opisu technicznego wyprofilowanie istniejących rowów? Jeżeli nie, proszę o odpowiednie zwiększenie ilości robót. Proszę również o informację czy rowy te będzie trzeba plantować i osadzić trawą? Jeżeli tak, proszę również o dodanie takiego zakresu robót do przedmiaru.
14. Czy Zamawiający zezwoli na uzupełnienie spoin nawierzchni z kostki granitowej zaprawami trasowymi lub z żywic epoksydowych?
15. Czyją własnością będą frezowiny oraz drewno pochodzące z wycinki?

16. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew? Jeżeli proszę o jego udostępnienie? Proszę również o wskazanie które drzewa są przeznaczone do wycinki.
17. W chwili obecnej droga praktycznie nie posiada poboczy, które są obficie zarośnięte przez trawy i krzaki. Proszę o dodanie do przedmiaru robót związanych z karczowaniem krzaków, w celu wykonania nowych poboczy.
18. Czy Zamawiający będzie wymagać wykonania wideo inspekcji wybudowanego i istniejącego kanału deszczowego?
19. Czy Zamawiający nie widzi potrzeby wykonania studni rewizyjnych na włączeniu w przykanalików wiodących od wpustów deszczowych?
20. Czy stan istniejącego kolektora deszczowego pozwala na wpięcie przykanalików poprzez trójniki i siódłowe przejścia szczelne?
21. Czy zgodnie z SST Zamawiający zezwoli na zastosowanie rur polietylowych (PE) zamiast rur PEHD?
22. Proszę o podanie właściwej nazwy ulicy – Zajeziorna czy Zajezierna?
23. Czy wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni należy traktować jako wykonanie remontów cząstkowych czy jest to wykonanie powierzchniowego utwardzenia na konkretnej powierzchni?

Dotyczy ul. Pająkowskiego

24. Czy pozycja 4.4.1 nie powinna dotyczyć wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm? (zamiast podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym).
25. Proszę o wskazanie właściwego koloru kostki na placach. Zgodnie z szczegółami należy wykonać nawierzchnie z kostki grafitowej i czerwonej, zaś zgodnie z kosztorysem i zestawieniami robót z kostki koloru szarego i czerwonego.
26. Proszę o podanie właściwego uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą lub profilową. Dokumentacja raz wskazuje AC16W lub AC11W.
27. Czy wykonanie ścieku będzie należało do obowiązków Wykonawcy? Jeżeli tak proszę o dodanie do przedmiaru pozycji związanych z wykonaniem ścieku (ława betonowa, nawierzchnia z kostki opór z opornika betonowego).
28. Czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki?
29. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew? Jeżeli proszę o jego udostępnienie? Proszę również o wskazanie które drzewa są przeznaczone do wycinki.
30. Proszę o podanie kategorii ruchu drogi (KR).
31. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego opisu technicznego.
32. Proszę o wskazanie które materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy, a które do Zamawiającego.
33. Jakiej generacji i wielkości mają być znaki pionowe?
34. Proszę o udostępnienie uzgodnień i opinii do projektów od gestorów sieci.
35. Czy jak w przypadku ul. Zajeziornej należy przewidzieć na ul. Pająkowskiego nadzór archeologiczny?