

1. SST D 04.04.02 w tablicy 2 podpunkt 4.5 podaje zawyżone parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych specyfikacji technicznych w których to skorygowano wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR5-7 na 35, a dla podbudowa zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania poprawionych wartości tego wskaźnika przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów.
2. Prosimy o wyjaśnienie, które materiały rozbiórkowe należy wywieźć na składowisko Zamawiającego oraz wskazanie adresu tego składowiska.
3. SST D.06.01.01 opisuje: iż Cena wykonania humusowania z obsianiem trawą obejmuje: m.in. : - pielęgnację trawy. Prosimy o wyjaśnienie długości trwania i zakresu wymaganej pielęgnacji.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagany okres gwarancji i rękojmi dotyczy również oznakowania poziomego i humusowania.
5. Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty nie są wymagane kosztorysy ofertowe.