

**1. D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE****1.1. D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych**

Lp.	Opis	Koszt jedn
1	D 01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: <u>0,762</u> Jedn.: km	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		

**1.1. D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - podsumowanie**

Razem element. ....

**1.3. D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/**

Lp.	Opis	Koszt jedn
1	D 01.02.02.12 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 10,0 cm Ilość: <u>17,52</u> Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		

**1.3. D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/ - podsumowanie**

Razem element. ....

**1.4. D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów**

Lp.	Opis	Koszt jed
1	D 01.02.04.51 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetonowych. Rozebranie - ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych. (słupki z rur stalowych) Ilość: 320 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		
2	D 01.02.04.51 Rozebranie ścian żelbetonowych, betonowych, gruzobetonowych i z kruszywa lekkiego. Cokół betonowy pod siatkę ogrodzenia, o grubości 20 cm. Ilość: 16 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		
3	D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko- ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody. Ilość: 16 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		
4	D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km.	