

## 2.2. D 02.03.01 Wykonanie nasypów

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Ilość: 16 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km. Ilość: 16 Jedn.: m3 Krotność:	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

## 1.4. D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - podsumowanie

Razem element. ....

## 1. D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie

Razem element. ....

## 2. D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

## 2.1. D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	D 02.01.01.14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.25 m3. Kategoria gruntu III. Ilość: 34 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
2	D 02.01.01.14 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowyladowczymi. Przewóz samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych. Kategoria gruntu III-IV Ilość: 34 Jedn.: m3 Krotność:	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
3	D 02.01.01.14 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie. Kategoria gruntów I - III. Ilość: 34 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

## 2.1. D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. - podsumowanie

Razem element. ....

## 2.2. D 02.03.01 Wykonanie nasypów