

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni jezdni ulic: Wojska Polskiego, Generała Józefa Hllera, Generała Władysława Sikorskiego w Gniewkowie

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym odcinek AB = 103,58 m odcinek CD = 87,13 m odcinek EF = 296,58 m dowiązanie odc. CD = 14,90 m	km	0,50
1.2	D 01.02.04 45111000-8	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</b>	*	*
1.2.1		Rozbiórka istniejących progów zwalniających U-16d z elementów gumowych prefabrykowanych wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją	kpl	2,00
2	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
2.1	D 04.03.01a 45233000-9	<b>POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
2.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	3 064,65
2.1.2		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	3 064,65
3	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
3.1	D 05.03.05a 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa ścieralna</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
3.1.1		Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna o charakterze warstwy profilującej) gr. min. 4 cm (gr. średnia - 5,5 cm)	Mg	421,30
3.2	D 05.03.11 45233000-9	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
3.2.1		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 4 cm z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją odcinek AB ( początkowe dowiązanie wysokościowe)= 34,00 m2 odcinek EF ( początkowe dowiązanie wysokościowe) = 40,05 m2 lokalne frezowanie korygujące = 477,15 m2 dowiązanie odc. CD = 42,80 m2	m <sup>2</sup>	594,00
3.3	D 05.03.17 45233000-9	<b>REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
3.3.1		Wykonanie remontu cząstkowego wykruszeń krawędzi i ubytków w jezdni, gr. 5 cm powierzchnia: 181,85 m2	m <sup>2</sup>	181,85
4	D 08.07.01a	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*
4.1	D 08.07.01a 45233000-9	<b>PROGI ZWALNIAJĄCE NA JEZDNIACH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
4.1.1		Montaż progów zwalniających U-16d z elementów gumowych prefabrykowanych	kpl	2,00