

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ .

dot. zadania pn; „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo- Gniewkowo I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie- Murzynko- II etap**”.

Na podstawie Art. 38 ust. 1,2 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśniam że:

1. Dotyczy punktu 6.17) d) rozdziału III SIWZ. Czy w niniejszym postępowaniu zajdą okoliczności, gdzie Wykonawca będzie musiał ponosić koszty zajęcia pasa drogowego?

Odp. Zgodnie z ww. pkt. Specyfikacji.

2. Czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki?

Odp. Pozyskane drewno jest własnością właściciela gruntu i do niego należy przychód z jego pozyskania, po stronie wykonawcy będzie wycinka i wycena drewna.

3. Proszę o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew.

Odp. Inwestycja realizowana w trybie specustawy drogowej.

4. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przepustów pod zjazdami? Brak wskazanego zakresu w dokumentacji i przedmiarze robót a istniejące rowy wskazują na potrzebę montażu przepustów.

Odp. Wykonanie przepustów zgodnie z PZT

5. Czy w ramach nadzoru archeologicznego nad realizowaną inwestycją niezbędne będzie uzyskanie dwóch odrębnych pozwoleń na dane części od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Odp. Tak.

6. W związku z utratą ważności uzgodnień z gestorami urządzeń wnosimy o ich aktualizację.

Odp. Uzgodnienie, które utraciło ważność zostanie zaktualizowane.

7. Na planach sytuacyjnych zaznaczono odcinki podlegające reprofilacji istniejących rowów przydrożnych – czy roboty te zostały ujęte w robotach ziemnych?

Odp. Tak.

8. Proszę o wykaz ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki i przestawienia.

Odp. Zgodnie z przedmiarem robót i PZT.

9. Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy wiążącej na zjazdach publicznych- przedmiar i przekroje wskazują na 5 cm, zaś opis techniczny na 8 cm.

Odp. Warstwa wiążąca gr. 5cm

10. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z tabelą robót ziemnych projekt przewiduje wykonanie nasypów z materiału pochodzącego z wykopu.

Odp. Zgodnie z przedmiarem robót - nasypy należy wykonać z materiału nowego.

11. W przedmiarach robót dla obu odcinków nie uwzględniono wykopów pod zjazdy.
Proszę o korektę ilości.

Odp. Skorygowany przedmiar robót w załączeniu.

12. Proszę o informację specyfikację techniczną stojaków dla rowerów (tj. wymiary, materiał, dodatki itp.).

Odp. SST w załączeniu.

13. W przedmiarze robót nie ujęto przepustu ϕ 400 pod zjazdem Z3. Proszę o uwzględnienie przepustu jak i robót towarzyszących.

Odp. Skorygowany przedmiar robót w załączeniu.

14. Proszę o podanie konstrukcji pod zjazdem Z10, czy jest to zjazd publiczny czy indywidualny?

Odp. Zgodnie z PZT – zjazd indywidualny.

15. W związku z tym, że dokumentacja obejmuje poniższy zakres robót wnoszę o zwiększenie ilości w pozycji „Przestawienie istniejących znaków drogowych” – dodatkowo 1 kpl.

Odp. Skorygowany przedmiar robót w załączeniu.

16. W związku z tym, że dokumentacja obejmuje poniższy zakres robót wnoszę o dodanie pozycji:

1. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – typ A – 1 szt.

3. Przestawienie słupa oświetleniowego – 1 szt.

4. Przestawienie skrzynki elektrycznej – 1 szt.

5. Wykonanie pobocza gruntowego w postaci opaski.

Odp. 16.1 Skorygowany przedmiar robót w załączeniu.

16.3 Słup oświetleniowy na Planie Zagospodarowania był naniesieniem projektowanej sieci, która miała zostać wykonana przed przedmiotową inwestycją – zgodnie z wizją lokalną słup oświetleniowy nie istnieje w terenie.

16.4 Przestawienie skrzynki ujęto w przedmiarze branży elektrycznej.

16.5 Zakres ujęty w robotach ziemnych.

17. Proszę o uzupełnienie jednostki miary w poz. 1.4.10 przedmiaru.

Odp. Skorygowany przedmiar robót w załączeniu.

18. Proszę o wskazanie właściwego typu barieroporęczy – zgodnie z przekrojem przepustu ma to być barierka z podchwytem, SST wskazuje na barierkę szczeblinkową z pionowymi słupkami. Proszę o udostępnienie schematu poręczy, podania ich koloru, wysokości i szerokości.

Odp. Zgodnie z rysunkiem w załączeniu.

19. W związku z tym, że dokumentacja obejmuje poniższy zakres robót wnoszę o zwiększenie ilości w pozycji „Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm” – dodatkowo 1 szt.

Odp. Skorygowany przedmiar robót w załączeniu.

20. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z tabelą robót ziemnych projekt przewiduje wykonanie nasypów z materiału pochodzącego z wykopu.

Odp. Zgodnie z przedmiarem robót – nasyp należy wykonać z materiału nowego.

21. W związku z tym, że dokumentacja obejmuje poniższy zakres robót wnoszę o dodanie pozycji:

1. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – typ A – 2 szt.

Odp. Skorygowany przedmiar robót w załączeniu.

22. W opisie technicznym w punkcie 4 jest zapis, iż „w zakresie opracowania planuje się min. – wykonanie 2 szt parkingów przeznaczonych do czasowego pozostawiania rowerów”. Prosimy o wyjaśnienie gdzie pozycja ta znajduje się w przedmiarze robót, a jeśli jej nie ma, to prosimy o korektę przedmiaru robót lub podanie ilości i konstrukcji parkingów.

Odp. Roboty zostały ujęte w przedmiarze – pod pozycją wykonania chodników.

23. W opisie technicznym w punkcie 4.5 jest zapis, iż dla opaski kamiennej należy wykonać wypełnienie betonem C 12/15, natomiast w przedmiarze w poz 5.1.1 jest wypełnienie spoin piaskiem kwarcowym z żywicą. Prosimy o wyjaśnienie z czego ma być wypełnienie.

Odp. Wypełnienie betonem C-12/15 stanowi wypełnienie między obramowaniami – zgodnie ze szczegółem „B”, natomiast wypełnienie kostki kamiennej należy wykonać piaskiem kwarcowym z żywicą.

24. W opisie technicznym w punkcie 4.5 jest zapis, iż dla zjazdów publicznych o naw. bitumicznej jest warstwa wiążąca gr 8 cm, natomiast w przedmiarze w poz 5.2.4 jest wiążąca gr 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. Warstwa wiążąca grubości 5 cm.

25. W opisie technicznym w punkcie 4.8 jest zapis o „wykonaniu ścieku skarpowego” oraz „wykonaniu przepustu pod zjazdem śr 400 mm z HDPE”. Pozycji tych nie ma w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. Skorygowano przedmiar o przepust, w zakresie ścieku pozycja ujęta w przedmiarze.

26. W opisie technicznym w punkcie 4.11 jest zapis :

- w zakresie sieci kablowej należy:
 - istniejące kable pod nową konstrukcją jezdni i zjazdów należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi
 - dokonać regulacji wysokości posadowienia istniejących złączy kablowych
- w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
 - istniejące kable pod nową konstrukcją jezdni i zjazdów należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi
 - dokonać regulacji wysokości posadowienia istniejących studni teletechnicznych
- w zakresie sieci wod-kan:
 - istniejące naziemne części uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociągowe, włazy kanałowe) należy wyprowadzić do rzędnych projektowanych modernizowanej nawierzchni.

Prosimy o wyjaśnienie gdzie pozycje te występują w przedmiarze robót, a jeśli ich brak – to prosimy o korektę przedmiaru, lub podanie ilości poszczególnych asortymentów robót (opisanych powyżej).

Odp. Na odcinkach objętych opracowaniem nie występują wskazane elementy.

27. Przedmiar robót odc. Kaczkowo – Gniewkowo pozycja nr 1.4.18. Prosimy o potwierdzenie iż obmiar w tej pozycji powinien wynosić 222,70 m³, gdyż taka ilość wynika z sumowania poszczególnych elementów przeznaczonych do rozbiórki

Odp. Tak potwierdzamy obmiar w tej pozycji powinien wynosić 222,70 m³

28. Informujemy jednocześnie o sprostowaniu omyłki w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 3.1 i 3.2 dot. minimalnego okresu gwarancji jest 36 miesięcy **winno być 60 miesięcy**

W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji SIWZ oraz dokonuje się zmiany terminu składania ofert określonym rozdziale XII pkt 1 SIWZ

1. **Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, w pokoju nr 6 (sekretariat) do dnia 25.03.2020 r., do godz. 11:00.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim Gniewkowo, 88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, pok. nr 20 (sala sesyjna), w dniu 25.03.2020 r., godz. 11:15**


z up. BURMISTRZA
Jarosław Tomczyk
ZASTĘPCA BURMISTRZA