

Ad.9 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewkowo.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Puławczewski Aleksander	X		
4	Krzysztofiak Szymon	X		
5	Rychłowski Piotr	X		
6	Bożko Janusz	X		
7	Tomasik Krzysztof	X		
8	Myśliwy Genowefa	X		
9	Stefański Przemysław	X		
10	Żmudziński Andrzej	X		
11	Bajerowski Julian	X		
12	Orent Kazimierz	X		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	X		
14	Gołaś Grzegorz	X		
15	Otremba Michał	X		

Ilość radnych uczestniczących w sesji15.....

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu.....15.....

Ilość radnych głosujących „za”15.....

Ilość radnych głosujących „przeciw”—.....

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu—.....

Załącznik nr 25 do prot. nr 381/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020 r.

**UCHWAŁA NR XXXII/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1009 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) ¹⁾, art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) ²⁾ w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Gniewkowo o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej **21 609 RLM** z oczyszczalnią ścieków w Gniewkowie zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 192/2 i 192/3.

2. Podstawowe informacje na temat aglomeracji:

1) Nazwa aglomeracji: Gniewkowo

2) Gminy w aglomeracji: Gniewkowo i Rojewo

3. W obszar i granice aglomeracji Gniewkowo wchodzi następujące miejscowości z gminy Gniewkowo: Gniewkowo, Lipie, Markowo, Buczkowo, Perkowo (część), Wierzchosławice, Wielowieś (część), Kaczkowo, Szadłowice, Skalmierowice, Wierzbiczany, Bąbolin, Ostrowo (tylko dz. ew. nr 61/2) oraz z terenu gminy Rojewo: Rojewo, Płonkovo, Płonkówko, Jezuitska Struga.


§ 2. 1. Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Część graficzna aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Niniejsza Uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr IX/161/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2105), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.¹⁾).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 695, poz. 875, poz. 782 oraz poz. 1378

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/205/2020

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Aglomeracja Gniewkowo

(część opisowa)

powiat
inowrocławski

województwo
kujawsko-pomorskie

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Gniewkowo (I_d aglomeracji PLKP024)**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **19 264**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **21 609**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Gniewkowo**
5. Gminy w aglomeracji: **Gniewkowo i Rojewo**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **Gmina Gniewkowo: Gniewkowo, Lipie, Markowo, Buczkowo, Perkowo (część), Wierzchosławice, Wielowieś (część), Kaczkowo, Szadłowice, Skalmierowice, Wierzbiczano, Bąbolin, Ostrowo (jedynie dz. ew. nr 61/2 obręb Ostrowo 1) oraz z terenu Gminy Rojewo: Rojewo, Płonkovo, Płonkówko, Jezuitska Struga**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **ul. Kasprowicza, Konopnickiej i Osieckiej w Gniewkowie, Ostrowo (bez dz. ew. nr 61/2 obręb Ostrowo 1), część Wielowoi, część Perkowa, Chrzastowo, Węclawice, Liszkowo, Żelechlin, Topola, Ściborze, część centrum miejscowości Rojewo**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Gniewkowo**

Aglomeracja Gniewkowo została wyznaczona Uchwałą nr IX/161/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2015 r. poz. 2105).

Niniejsza zmiana jej obszaru, granic oraz liczby RLM została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz zgodnie z „Wytycznymi do wyznaczania zmian lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W zakresie RLM weryfikacji została poddana liczba mieszkańców obecnie korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci, liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz wielkość ładunku BZT₅ dla sektora przemysłowego. Natomiast w zakresie obszaru i granic aglomeracji konieczne było dostosowanie jej do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania oraz wyłączenie obszarów, dla których wskaźnik koncentracji nie osiągnie wymaganej ww. rozporządzeniem wielkości 120 mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Konieczne okazało się wyłączenie z aglomeracji miejscowości Chrzastowo, Ostrowo (bez dz. ew. nr 61/2 obręb Ostrowo 1) oraz część miejscowości Wielowieś i Perkowo. Obszary te charakteryzują się niskim stopniem koncentracji mieszkańców oraz brakiem sieci kanalizacji sanitarnej. Nie zaplanowano inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ww. miejscowościach. Obszary

obsługiwane są przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Na terenie gminy Gniewkowo oraz gminy Rojewo planowane są inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, jednakże są to tereny wyłączone z aglomeracji Gniewkowo. W gminie Rojewo budowę sieci planuje się w miejscowościach: Liszkowo, Żelechlin, Topola, Ściborze oraz centrum miejscowości Rojewo. Natomiast w gminie Gniewkowo budowa sieci kanalizacyjnej planowana jest przy ulicach: Kasprowicza, Konopnickiej i Osieckiej w Gniewkowie. Obszary te nie spełniają jednak wymogu określonego w §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji czyli, nie został osiągnięty dla nich wskaźnik koncentracji w wymaganej wielkości co najmniej 120 mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym obszary nie mogą one zostać ujęte w granicach wyznaczonej aglomeracji. Poniższa tabela przedstawia sposób obliczenia wskaźnika koncentracji.

Inwestycja	Długość planowanej sieci kanalizacyjnej [km]	Liczba planowanej do podłączenia ludności	Wskaźnik koncentracji [liczba ludności/km]
Rojewo-Liszkowo przez Żelechlin	10,11	350	35
Rojewo-Topola-Ściborze	7,11	180	25
Rojewo w centrum	0,55	0	0
Gniewkowo ul. Kasprowicza, Konopnickiej i Osieckiej	1,544	140	91
Suchatówka	3,3	328	99
Razem	22,61	998	44,14

Z terenu aglomeracji Gniewkowo wyłącza się także miejscowość Więclawice, która obsługiwana jest przez biologiczną Oczyszczalnię Ścieków w Więclawicach. Oczyszczalnia ta spełnia wymogi określone w pozwoleniu wodnoprawnym w decyzji Starosty Inowrocławskiego z dnia 4.09.2014 r. nr OSR.6341.43.2014 ważnej do 4.09.2024 r. zmiany: - decyzja Starosty Inowrocławskiego z dnia 15.12.2016 r. nr OSR.6341.183.2016 (zmiana podmiotu), której projektowana wydajność 330 RLM jest wystarczająca do obsługi mieszkańców w miejscowości Więclawice, ale nie spełnia **standardów** oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie zlokalizowane na terenie aglomeracji o RLM od 15 000 do 99 999, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 ze zm.). Powyższe jest niezbędne, aby dostosować wyznaczoną aglomerację do wymogów dyrektywy 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków.

Z aglomeracji Gniewkowo wyłączono oczyszczalnię ścieków w Jezuickiej Strudze, która jest własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowość” w Jezuickiej Strudze posiadającej pozwolenie zintegrowane nr OSR.6222.8.8.2015 z dnia 28.05.2015 r., do której były dostarczane ścieki bytowe od mieszkańców z miejscowości Jezuicka Struga do dnia 28 lutego 2019 r. (wypowiedzenie umowy z dnia 12.02.2019 r.). W związku z powyższym ścieki bytowe

pochodzące od mieszkańców Jezuickiej Strugi w wyniku zastosowania odpowiedniego rozwiązania (przebudowa kolektora ściekowego) są dostarczane do punktu zlewnego ścieków w Rojewie, które ostatecznie są oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Gniewkowie.

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586)

Gmina Gniewkowo	NIE	TAK
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Uchwała nr XIV/131/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 1999 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Chrzóstowo gmina Gniewkowo. - Uchwała nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: Inowrocławska-Działkowców w Gniewkowie. - Uchwała nr XV/149/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunikacji w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie - Uchwała nr XL/290/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu pod ogrody działkowe przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie - Uchwała nr XL/291/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Wielowieś dz. Nr 62/4 i Szpital dz. Nr 149 - Uchwała nr XLIX/354/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 578/13 w Gniewkowie - Uchwała nr XLIX/355/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 12/1 we Wielowsi gmina Gniewkowo - Uchwała nr IX/49/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 433/7, 433/8, 433/10, 433/11, 433/12, 434, 466/7, 560/57 i 561/4 w Gniewkowie - Uchwała nr IX/51/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		X

<i>działki nr 7/1 w Gniewkowie</i> <i>- Uchwała nr XLVIII/335/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Ogrodowej, Kilińskiego, Piasta oraz osiedla Toruńskiego w Gniewkowie.</i> <i>- Uchwała nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 216/10 w Wielowsi oraz 461/15 w Gniewkowie</i> <i>- Uchwała nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 179/8 i 185/40 w Gniewkowie, w rejonie ulic Kasprowicza i Zajeziernej</i> <i>- Uchwała nr IV/28/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 667/1 w Gniewkowie, przy ul. Przemysłowej</i> <i>- Uchwała nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa</i> <i>Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie</i> <i>- Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Kilińskiego</i> <i>- Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Cmentarnej i Nowej</i> <i>- Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Usługowej</i> <i>- Uchwała nr XXXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ul. Nowej</i> <i>- Uchwała nr XXXIX/2195/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31</i>		
---	--	--

maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo - Uchwała nr LX/297/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie - Uchwała nr LX/298/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie - Uchwała nr XIII/94/2019 z dnia 25 września 2019r. Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J. Kilińskiego		
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo - Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2012 r.		X
Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego	X	
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	X	
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej	X	
Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów linowych w zakresie gospodarki wodnej	X	
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	X	
Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)	X	

Gmina Rojewo	NIE	TAK
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Uchwała nr XXII/166/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		X

obejmującego cz. dz. nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w Gminie Rojewo - Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie. - Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Liszkowice, Budziaki, Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, Żelechlin, Topola, Liszkowo, gmina Rojewo. - Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo. - Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo - Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo.		
<u>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:</u> Uchwała NR XXIII/136/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo		X
<u>Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego</u>	X	
<u>Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</u>	X	
<u>Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</u>	X	
<u>Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej</u>	X	
<u>Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów linowych w zakresie gospodarki wodnej</u>	X	
<u>Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków</u>	X	
<u>Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)</u>	X	

3. Informacje o sieci kanalizacyjnej.

3.1. Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej w aglomeracji

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]		
		Gmina Gniewkowo	Gmina Rojewo	Aglomeracja (suma)
1	Sanitarna grawitacyjna	25,9	8,9	34,8
2	Sanitarna tłoczna	10,8	6,7	17,5
3	Ogólnospławna grawitacyjna	9,6	-	9,6
4	Ogólnospławna tłoczna	-	-	-
Razem		46,3	15,6	61,9

3.2. Długość i rodzaj **planowanej** do budowy sieci kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

4. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

	Gmina Gniewkowo	Gmina Rojewo	Suma
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji ¹	9944	802	10746
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji ²	52	0	52
Łączna liczba mieszkańców w aglomeracji	10798		
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	9626	792	10418
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	52	0	52
Łączna liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji w aglomeracji	10470		
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych	276	10	286
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych	42	0	42

oczyszczalni ścieków			
Łączna liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w aglomeracji³	328		

¹liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

²liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji

³zakłada się że mieszkańcy korzystający w chwili obecnej z indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków w aglomeracji ze względu na brak możliwości technicznych bądź finansowych nie będą podłączać się do sieci kanalizacyjnej i będą dalej korzystać z indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków

Na terenie aglomeracji Gniewkowo jest 10 746 mieszkańców oraz zewidencjonowano 52 miejsca noclegowe. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Gniewkowie.

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

Na terenie aglomeracji Gniewkowo ścieki przemysłowe odprowadzane są do systemu kanalizacji zbiorczej jedynie z obszaru gminy Gniewkowo. Ścieki przemysłowe wytwarzane przez zakłady przemysłowe oraz ścieki bytowe z różnego rodzaju zakładów usługowych i handlowych przyjmuje oczyszczalnia ścieków w Gniewkowie. Wśród największych zakładów można wymienić:

Bonduelle Polska S.A. - przetwórstwo owoców i warzyw

Cykoria Wierzchosławice S.A. - przetwórstwo owoców i warzyw

Gospodarstwo Rolne Groblewski - produkcja uprawa warzyw

I.T.I. Poland Sp. z o. o.- produkcja tworzyw sztucznych

KCB Interlight - produkcja świec z wosku pszczelego

Fabryka Mebli Gala Collezione - produkcja mebli

P W "Dąbek" Piotr Dąbek - produkcja mebli

Sof-Pol Sp. z o.o. - produkcja mebli

Akma Norbert Cichy - produkcja odzieży

Piekarnia Piekus - produkcja spożywcza

Piekarnia-Ciastkarnia Bracia Kuczyńscy - produkcja spożywcza

Pałac Wierzbiczany - usługi hotelowe

Harasówka - usługi gastronomiczne

Restauracja Eden - usługi gastronomiczne

Lewandowaki Marek - hurtowania opakowań szklanych

Stacja paliw PKN Orlen

Nelesa Sp.z o.o. - wulkanizacja, myjnia, mechanika pojazdów

Świstalski Juliusz - usługi tapicerskie

Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo"

MGOKSiR Gniewkowo

oraz pozostałe mniejsze zakłady usługowe, handlowe, placówki bankowe, przychodnie weterynaryjne.

RLM przemysłu (określająca liczbę mieszkańców, która wytworzy taki sam ładunek zanieczyszczeń jak w ściekach przemysłowych) aglomeracji Gniewkowo została wyliczona zgodnie z „Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jest ona wyrażona przez iloraz średniego ładunku zanieczyszczeń (iloczyn stężenia BZT₅ [g/m³] i ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni [m³/d]) oraz jednostkowego ładunku BZT₅ przypadającego na jednego mieszkańca, który wynosi 60 g O₂/d. Przy obliczaniu RLM przemysłu oprócz ścieków odprowadzanych do kanalizacji zostały uwzględnione również udostępnione dane o ściekach przemysłowych dowożonych do oczyszczalni.

Łączna ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji oraz dowożonych taborem asenizacyjnym na terenie aglomeracji Gniewkowo = 452 349 m³/r = 1239,3 m³/d
Średnie stężenie BZT₅ = 523,4 g/m³

RLM (prz) = (1239,3 * 523,4)/60 = 10 811

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji na terenie aglomeracji Gniewkowo wynosi 452 000 m³/rok = 1238,36 m³/d

RLMprz dla ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji = 10 803

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych do czyszczalni ścieków w Gniewkowie na terenie aglomeracji Gniewkowo wynosi 349 m³/rok = 0,96 m³/d

RLMprz dla ścieków przemysłowych odprowadzonych taborem asenizacyjnym = 8

Nie planuje się podłączenia nowych zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji.

Jakość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych) [m ³ /d] 1239,3		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	523,4*	649 591,74
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1467*	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	298,1*	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	17,7*	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	50,4*	nie dotyczy

* zgodnie z otrzymanymi danymi Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o. nie posiada oddzielnych pomiarów jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji. Przedsiębiorstwo dysponuje badaniami jakości ścieków komunalnych, w skład których wchodzi również ścieki przemysłowe. W związku z powyższym do obliczeń przyjmuje się takie same parametry jak wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dla Oczyszczalni ścieków w Gniewkowie.

Ilość ścieków przemysłowych dostarczona taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków z poza aglomeracji wynosi 651 m³/rok = 1,78 m³/d.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

Aglomeracja Gniewkowo zakończona jest Oczyszczalnią Ścieków w Gniewkowie, typu PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM. Na oczyszczalnię oprócz ścieków z gminy Gniewkowo dopływają również ścieki z gminy Rojewo. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na obszarze gminy Gniewkowo i Rojewo dowożone są taborem asenizacyjnym do dwóch punktów zrzutu ścieków (punkty zlewne nieczystości ciekłych). Jeden z nich znajduje się w Gniewkowie na dz. ew. nr 116/2 (Przepompownia P1), a drugi w Rojewie na dz. ew. nr 125. Ścieki dowożone do tych punktów odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie.

Oczyszczalnia ścieków w aglomeracji		
Nazwa		Oczyszczalnia ścieków w Gniewkowie
Lokalizacja		ul. Zajezierna w Gniewkowie (dz. ew. nr 192/2 i 192/3)
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska		decyzja Starosty Inowrocławskiego z dnia 10.12.2014 r. nr OSR.6341.50.2014 ważna do 10.12.2024 r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków		PUB2
Obciążenie oczyszczalni ustalone na podstawie dopływających ładunków BZT ₅ [RLM]		23 375
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		28 700
Przepustowość oczyszczalni:	średnia [m ³ /d]	4 020
	maksymalna godzinowa [m ³ /h]	550
	maksymalna roczna [m ³ /rok]	1 500 000

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: Rów R-G uchodzący do Kanału Gniewkowskiego	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 100 - dz. ew. nr 195/1 w Gniewkowie
Współrzędne geograficzne wylotu: N - 52°54'31,1'' E - 18°25'20,9''	

Całkowita ilość ścieków przyjętych przez Oczyszczalnię Ścieków w Gniewkowie w roku 2019 wynosi:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: $962\,534\text{ m}^3/\text{r} = 2\,637,08\text{ m}^3/\text{d}$

Ścieki dowożone: $15\,538\text{ m}^3/\text{r} = 42,57\text{ m}^3/\text{d}$

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim: $978\,072\text{ m}^3/\text{r}$, jest to całkowita ilość ścieków jaka dopływa siecią kanalizacyjną oraz jest dostarczana taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie.

Średnie obciążenie oczyszczalni: $2\,679,65\text{ m}^3/\text{d}$

Należy zaznaczyć, że Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o. w ramach działań inwestycyjnych planuje przeprowadzić remonty istniejących obiektów budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków oraz modernizację sektora gospodarki osadowej. Planowana jest także budowa zbiornika uśredniającego oraz remont Wydzielonej Komory Fermentacyjnej. Dodatkowo przewidziano rozbudowę w zakresie armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykorzystanie kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

7. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Całkowita ilość ścieków bytowych powstających na terenie aglomeracji: $1399\text{ m}^3/\text{d}$, co stanowi ilość $510\,635\text{ m}^3/\text{r}$, natomiast ścieków komunalnych wynosi $962\,984\text{ m}^3/\text{r}$ czyli $2638,3\text{ m}^3/\text{d}$. Obciążenie oczyszczalni ustalone na podstawie dopływających ładunków BZT₅ w roku 2019 z terenu aglomeracji wynosi 23 015.

RLM_{BZT5}aglomeracji = 23 015

Ilość ścieków bytowych odprowadzanych systemem kanalizacji z terenu aglomeracji [m^3/d]: 1395,99 ($509\,534,9\text{ m}^3/\text{rok}$)

Ilość ścieków bytowych z terenu aglomeracji dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych [m^3/d]: 2,69 ($980,4\text{ m}^3/\text{rok}$)

Ilość ścieków bytowych powstająca w przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie aglomeracji [m^3/d]: 0,33 ($119,7\text{ m}^3/\text{rok}$)

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzana systemem kanalizacji z terenu aglomeracji [m^3/d]: 1238,36 ($452\,000\text{ m}^3/\text{rok}$)

Ilość ścieków przemysłowych dostarczana taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji wynosi [m^3/d]: 0,96 ($349\text{ m}^3/\text{rok}$)

Reasumując łączna ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji, gdzie zastosowano systemy indywidualne wynosi [m^3/d]: 3,97 ($1\,449,1\text{ m}^3/\text{rok}$)

Jakość ścieków surowych dopływających na oczyszczalnię oraz jakość ścieków oczyszczonych przedstawia poniższa tabela:

Skład jakościowy ścieków komunalnych		
Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
BZT ₅ [mgO_2/l]	523,4	8,2
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	1467	45
Zawiesina ogólna [mg/l]	298,1	6,3

Fosfor ogólny [mgP/l]	17,7	1,1
Azot ogólny [mgN/l]	50,4	9,7

Redukcja biogenów: fosforu jest na poziomie 93,79 %, azotu 80,75 %, z kolei wskaźników BZT₅ 98,43 %, ChZT_{Cr} 96,93 % oraz zawiesiny ogólnej 97,89 %. Na podstawie powyższych wartości parametrów ścieków surowych i oczyszczonych oraz stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieki oczyszczone spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

RLM BZT₅ aglomeracji wynosi 23 015, co stanowi 80,19 % projektowej wydajności oczyszczalni oraz 98,46 % rzeczywistego obciążenia Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie.

8. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

RLM, czyli **równoważna liczba mieszkańców** aglomeracji została określona zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, w oparciu o ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (wg stanu na kwiecień 2020 r.), z przemysłu w aglomeracji oraz od osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo sposób obliczenia RLM aglomeracji z podziałem m.in. na liczbę mieszkańców stałych i czasowych korzystających z sieci, RLM przemysłu oraz liczbę mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. W obliczeniach nie uwzględniono mieszkańców planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ponieważ dla planowanych inwestycji nie został osiągnięty wskaźnik koncentracji. Ponadto nie zaplanowano do podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych zakładów przemysłowych.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	10 418
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	52
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	10 803
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym przez zakłady przemysłowe i usługowe	8
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	286
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	42
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych	90
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	13
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM aglomeracji Gniewkowo	21 609

Wskaźnik skanalizowania wyznaczonej aglomeracji wynosi 98,45 %, pozostałe 1,55 % stanowią niezbrane siecią kanalizacyjną ładunek wielkości 336 RLM.

Gmina Gniewkowo i Gmina Rojewo prowadzi pełną ewidencję zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Gminy Gniewkowo znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych.

Ujęcie wody podziemnej Gniewkowo - Lipie składa się z 5 studni ujmujących wodę czwartorzędową:

- SW-1 zlokalizowanej na działce ew. nr 656/2 obręb Gniewkowo,
- SW-3 zlokalizowanej na działce ew. nr 91/2 obręb Lipie,
- SW-4 zlokalizowanej na działce ew. nr 662/4 obręb Gniewkowo,
- SW-5 zlokalizowanej na działce ew. nr 653/3 obręb Gniewkowo,
- SW-8 zlokalizowanej na działce ew. nr 657/10 obręb Gniewkowo.

Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Inowrocławskiego decyzją nr OSR.6341.81.2015 z dnia 13 stycznia 2016 r., która została zmieniona przez Starostę Inowrocławskiego decyzją nr OSR.6341.182.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Pozwolenie jest ważne do 29 stycznia 2026 r. Część studni tj. SW – 3, 4, 8 znajduje się w granicach aglomeracji. Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 lipca 2020 r. GD.ZUZ.5.4100.348.2020.NR ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (SW – 1, 3, 4, 5, 8) w miejscowości Gniewkowo oraz Lipie. Strefa ochronna działek o numerach ewidencyjnych 656/2, 653/3, oraz 657/10 obręb Gniewkowo i 91/2 obręb Lipie stanowią odpowiednio kwadraty o bokach 20x20 m, z kolei działka 662/4 obręb Gniewkowo stanowi kwadrat o bokach 20x19 m. W strefach ochrony bezpośredniej ujęcia zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ponadto nakazuje się utrzymanie w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, zagospodarowania terenu zielenią, ograniczenia przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń, zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy ujęcia, ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z przyjętymi przepisami prawa normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217)

Ujęcie wody podziemnej w miejscowości Murzynno składa się z 2 studni ujmujących wodę czwartorzędową:

- studnia nr 1 zlokalizowanej na działce ew. nr 67/2 obręb Murzynno,
- studnia nr 2a zlokalizowanej na działce ew. nr 67/2 obręb Murzynno.

Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Inowrocławskiego decyzją nr OSR.6341.37.2013 z dnia 3 października 2013 r., która została zmieniona przez Starostę Inowrocławskiego decyzją nr OSR.6341.181.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Pozwolenie jest ważne do 3 października 2023 r. Ujęcie znajduje się poza granicami aglomeracji.

Gmina Rojewo posiada natomiast jedno ujęcie wody podziemnej składające się z 3 studni zlokalizowanych na działkach ew. nr 162/6, 162/7 i 162/12 w Rojewie.

Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Inowrocławskiego decyzją nr OSR.6341.12.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. Pozwolenie jest ważne do 7 kwietnia 2024 r. Ujęcie znajduje się w granicach aglomeracji.

Lokalizacja wszystkich ww. ujęć wody przedstawiona jest w załączniku graficznym.

10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji Gniewkowo nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

11. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji Gniewkowo z form ochrony przyrody, jakie są określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), występują jedynie następujące pomniki przyrody:

- drzewa: dąb szypułkowy i platan klonolistny w parku w Kaczkowie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),
- drzewo robinia akacjowa w parku w Gniewkowie - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),
- drzewa: klon jawor i lipa drobnolistna w parku przyszkolnym w Gniewkowie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),
- drzewa: dwie wierzby białe między rowem melioracyjnym, a drogą gruntową (ulica Spółdzielcza) w Gniewkowie - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),
- drzewa: lipa drobnolistna i topola biała w parku w Markowie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),

- drzewa: cis pospolity, dąb szypułkowy, platan klonolistny w parku wiejskim w Szadłowicach - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316).

Poza aglomeracją w granicach gminy Gniewkowo i Rojewo znajdują się również inne formy ochrony przyrody takie jak:

- drzewa: jesion wyniosły, lipa drobnolistna, platan klonolistny, wiąz szypułkowy w Brannie - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),

- drzewo jesion wyniosły w Murzynie - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),

- drzewa: dwa wiąz szypułkowe w parku dworskim w Murzynie - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),

- drzewa w parku dworskim w Kawęczynie: dąb szypułkowy, dwie lipy drobnolistne, dwa jesiony wyniosłe, platan klonolistny, dąb burgundzki, kasztanowiec zwyczajny, dwa wiąz szypułkowe, kłęk kanadyjski, gledicja trójcierniowa - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),

- drzewa w parku dworskim w Liszkowie - robinia akacjowa, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),

- drzewa: dęby szypułkowe na terenie po byłym gospodarstwie w Liszkowicach - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),


- drzewo dąb szypułkowy na terenie gospodarstwa rolnego na dz. ew. nr 20/2 w Zawiszynie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),

- drzewo dąb szypułkowy na terenie gospodarstwa rolnego na dz. ew. nr 2 w Zawiszynie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),

- drzewo dąb szypułkowy przy szkole w Glinie Wielkiej - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),

- drzewo dąb szypułkowy przy gospodarstwie w Glinie Wielkiej - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),

- drzewo dąb szypułkowy przy drodze dojazdowej do gospodarstwa rolnego w miejscowości Rojewice - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),
- użytki ekologiczne ustanowione Rozporządzeniem Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 05.02.2004 r. Nr 8, poz. 76): bagno w Ostrowie dz. ew. nr 149LP, 153LP, 154LP, 155LP oraz bagno w Godziębie dz. ew. nr 87/8LP, bagna w obrębie Jarki działki ew. nr 190/2LP, 202LP, 203/3L, 203/3L, 212/8LP, 202LP, 212/8LP, 201/3LP, 201/3LP, bagno w obrębie Dąbrowa Mała dz. ew. nr 1/8LP oraz bagno w obrębie Osieczek dz. ew. nr 190/1LP,
- użytki ekologiczne ustanowione Uchwałą Nr XXIV/182/2005 Rady Gminy Rojewo z 30.05.2005 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 29.06.2005 r. Nr 79, poz. 1471): kępy drzew i krzewów w obrębie Jarki dz. ew. nr 201/3LP, 201/2LP, 189/3LP, 204/1LP, 200/7LP, 200/4LP, 204/1LP oraz siedliska przyrodnicze i stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków w obrębie Jarki dz. ew. nr 201/3LP, 201/3LP, 202/2LP,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia - Uchwała nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4756),
- Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmy na południe od Torunia - Uchwała nr VI/119/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmy na południe od Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3069),
- Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich - Uchwała nr XI/253/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 6123).

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/205/2020
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 17 grudnia 2020 r.


Część graficzna aglomeracji Gniewkowo, zawiera oznaczenie:

1. granic obszaru objętego zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gmin tworzących aglomerację na mapie w skali 1:10 000;
2. istniejącej oczyszczalni ścieków, do której są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji;
3. granic administracyjnych gmin zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
4. granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących jedynie tereny ochrony bezpośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami;
5. granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami - brak na obszarze aglomeracji Gniewkowo;
6. granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody;
7. skali planu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

LEGENDA

- GRANICE GMIN
- GRANICA AGLOMERACJI
- OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GNIEWKOWIE
- PUNKTY ZRZUTU ŚCIEKÓW
- OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
- UŻYTKI EKOLOGICZNE
- POMNIKI PRZYRODY
- UJĘĆ
- PODZIAŁ NA ARKUSZE




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 1

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 2

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 3


0 100 200 m

1:10000



0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 5

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 6

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 7

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 8

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 9

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 10

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 11

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 12

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 13

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 14

0 100 200 m


1:10000



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 15

0 100 200 m
1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 16

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 17

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 18

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 19

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 20

0 100 200 m

1:10000




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

Arkusz 21

0 100 200 m

1:10000



UZASADNIENIE

W celu wywiązania się ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r. str. 40-52 ze zm.; Dz. Urz. WE polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26), Rada Ministrów dnia 16 grudnia 2003 r. przyjęła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Stanowi on wykaz aglomeracji o RLM większej od 2 000, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji. Ostatnia V aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2017) została przeprowadzona w 2017 r. i przyjęta przez Radę Ministrów dnia 31 lipca 2017 r. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej VI AKPOŚK. Do marca 2020 r. powinna zostać utworzona baza danych dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI AKPOŚK. Zapisy VI AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach 2021-2027. W związku z realizacją KPOŚK, uchwałą nr IX/161/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2015 r. poz. 2105) został wyznaczony obszar aglomeracji, w skład której wchodzi miejscowości z terenu gminy Gniewkowo: Gniewkowo, Lipie, Markowo, Buczkowo, Perkowo, Wierzchosławice, Wielowieś, Kaczkowo, Szadłowice, Skalmierowice, Wierzbiczy, Bąbolin, Ostrowo, Więclawice, Chrzastowo oraz z terenu gminy Rojewo: Rojewo, Płunkowo, Płunkówko, Jezuitska Struga, Żelechlin, Liszkowo, Ściborze, Topola.

W związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) Uchwała Nr IX/161/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2015 r., poz. 2105) zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zasadne jest więc podjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia nowej Aglomeracji Gniewkowo z uwzględnieniem zmiany wielkości aglomeracji, a także jej obszaru i granic.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców, a zainteresowane gminy muszą zawrzeć stosowne porozumienie. Porozumienie między gminami Gniewkowo – Rojewo zostało zawarte w dniu 26 sierpnia 2020 r. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego.

Na podstawie analizy rocznych sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz aktualnych danych dotyczących gminy Gniewkowo oraz gminy Rojewo stwierdzono niezgodność RLM (równoważnej liczby mieszkańców) dotychczas obowiązującej aglomeracji, z RLM rzeczywistym aglomeracji oraz konieczność zmiany zakresu terytorialnego obszaru dotychczasowej aglomeracji (zmianę obszaru i granic aglomeracji) ze względu na uwarunkowania, wynikające z obecnej sytuacji w zakresie istniejącego systemu kanalizacji zbiorczej oraz zweryfikowane tereny aglomeracji dla obszarów planowanych do skanalizowania. Ponadto aglomeracja nie spełnia podstawowych wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Aglomerację Gniewkowo wyznacza się po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu oraz właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gniewkowo.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r. (znak WOP.70.19.2020.RS) uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gniewkowo w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu pismem z dnia 27 sierpnia 2020 r. znak GD.ZZŚ.5.417.7.2020.AOT wezwał burmistrza do uzupełnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie przedłożenia Porozumienia międzygminnego Gniewkowo – Rojewo współtworzącymi aglomerację. Burmistrz Gniewkowa pismem z dnia 4 września 2020 r. znak RM.6343.1.24.2020 przedłożył powyższe Porozumienie Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w

Toruniu. Kolejno Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu. Pismem z dnia 14 września 2020 r. znak GD.ZZŚ.5.417.7.2020.AOT ponownie wezwał burmistrza do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie. Burmistrz Gniewkowa pismem z dnia 1 października 2020 r. znak RM.6343.1.29.2020 przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu pismo zawierające odpowiedzi na wezwanie. Pismem z dnia 13 października 2020 r. znak GD.ZZŚ.5.417.7.2020.AOT Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu ponownie wezwał burmistrza do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie długości sieci kanalizacyjnej, doprecyzowania punktów zrzutu ścieków oraz części graficznej aglomeracji. Burmistrz Gniewkowa pismem z dnia 27 października 2020 r. znak RM.6343.1.29.2020 przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu pismo zawierające odpowiedzi na wezwanie. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. (znak GD.ZZŚ.5.417.7.2020.AOT) uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo.

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Gniewkowo.

Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy Prawo wodne wywołanie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Projektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofik

Sporządziła: Monika Karczevska
Podinspektor ds. rolnictwa i melioracji

Ad.10 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 zatwierdzonego uchwałą Nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Puławczewski Aleksander	X		
4	Krzysztofiak Szymon	X		
5	Rychłowski Piotr	X		
6	Bożko Janusz	X		
7	Tomasik Krzysztof	X		
8	Myśliwy Genowefa	X		
9	Stefański Przemysław	X		
10	Żmudziński Andrzej	X		
11	Bajerowski Julian	X		
12	Orent Kazimierz	X		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	X		
14	Gołaś Grzegorz	X		
15	Otremba Michał	X		

Ilość radnych uczestniczących w sesji 15

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu 15

Ilość radnych głosujących „za” 15

Ilość radnych głosujących „przeciw” -

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu -

**UCHWAŁA NR XXXII/206/2020
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018– 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 zatwierdzonego uchwałą Nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 7 ust. 1pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219²⁾), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.Przyjąć raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 zatwierdzonego uchwałą Nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2018r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

¹⁾ zmiany: Dz. U z 2020r. poz. 1378

²⁾ zmiany: Dz. U. z 2020r. poz. 1565; poz. 1378

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie gminy.

Na podstawie ww. ustawy po przedstawieniu radzie gminy raportu z programu ochrony środowiska, raport należy przekazać organowi wykonawczemu powiatu.

Sporządziła:

Aleksandra Sidorowicz

inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztof
Szymon Krzysztof

Raport

z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 (Uchwała V/32/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2018r.)

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) przedkładam raport z wykonania gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2018-2019.

Niniejszy raport podzielony jest na szereg zagadnień, które są realizowane systematycznie. Poniżej zostały zaprezentowane poszczególne tematy, obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

I. Ochrona klimatu i jakości powietrza

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie wydatkowaliśmy w 2018r. kwotę 2.366.268,87 zł z czego dofinansowanie z RPO wyniosło 1.581.526,18 zł, a środki własne to 784.742,69 zł.

2. Rozwój sieci gazowej

Na koniec 2018r. łączna długość gazociągów to 55.840m (gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia) oraz 498 szt. czynnych przyłączy.

Na koniec 2019r. łączna długość gazociągów to 56.099m (gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia) oraz 514 szt. czynnych przyłączy.

3. Utrzymanie dróg gminnych

W 2018r. na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 568.998,43 zł, natomiast na w 2019r. kwota wyniosła 1.039.410,10 zł.

W zakres bieżącego utrzymania dróg wchodzi następujące czynności:

- zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, urządzenia BRD, słupki do znaków i mocowania, materiały do naprawy wiat przystankowych, tablice i tabliczki z nazwami ulic i miejscowości i numerami posesji, mapy, farby do malowania oznakowania);
- zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych, prace równiarką, bieżące naprawy dróg);
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piasku i soli, koszenie poboczy, wynajem oznakowania, transport kruszywa, przycinka gałęzi).

II. Ochrona przed hałasem

1. Modernizacja dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg

Dokonano modernizacji dróg na ulicy: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej i Rynek. Kwota wydatkowana na ten cel w 2018r. to 885.403,32 zł, natomiast w 2019r. wydatkowano 516.483,94 zł

2. Przebudowa dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg

W 2018r. przebudowano drogę przy ul. Piasta w Gniewkowie. Kwota inwestycji wyniosła 2.383.824,99 zł z czego 1.466.819,99 zł to środki własne, a 917.005,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa

3. Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów akustycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób pośredni odnoszą się do określenia standardów akustycznych. Na podstawie danych funkcji terenu w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, można wskazać standardy akustyczne adresowane dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych.

III. Gospodarka wodno-ściekowa

1. Sieci kanalizacyjne

Na koniec 2019 r. długość kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gniewkowo wynosiła 46,87km, przy czym objętych w aktualizacji aglomeracji Gniewkowo jest 46,3 km. Długość kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewkowo (obejmuje gminę Gniewkowo i Rojewo) wynosi: 61,9 km. Całkowita długość kanalizacji sanitarnej (gmina Rojewo i Gniewkowo) wynosi 62,47km.

2. Budowa nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej

W 2018r. odnotowano 20 nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a w 2019r. - 19.

3. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w celu zabezpieczenia ciągłości pracy

Na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w celu zabezpieczenia ciągłości pracy w 2018r. wydatkowano 16.508,13 zł, natomiast w 2019r. 3.089,45 zł

4. Bieżące utrzymanie i modernizacja sieci wodociągowej

Na rozbudowę sieci wodociągowej o długości 182m w Suchatówce wydatkowaliśmy w 2019r. kwotę 4.796,40 zł ze środków własnych.

5. Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gniewkowo

Rok	Ilość zbiorników bezodpływowych	Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków
2018	1035	156
2019	1023	168

6. Utrzymanie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości w strefach ochrony komunalnych ujęć wód podziemnych wodociągów

Zadanie jest ciągłe i realizowane na bieżąco w miarę występujących potrzeb, które wynikają z naturalnej eksploatacji komunalnych ujęć wód podziemnych wodociągów.

IV. Ochrona zasobów geologicznych gleby

1. Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia ochronę niezagospodarowanych złóż kopalin zgodnie z art. 17 pkt 6 ppkt a) tiret 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o tym, że projekt planu miejscowego ulega zaopiniowaniu przez właściwy organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. Administracja geologiczna (zgodnie z prawnymi regulacjami) aktywnie uczestniczy w procesie planowania przestrzennego.

2. Podejmowanie działań przeciwdziałających skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera zgodnie z art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

V. Zasoby przyrodnicze

1. Nowe nasadzenia drzew i krzewów

Rok	Ilość posadzonych sadzonek	Kwota wydatkowana
2018	18	385,20zł
2019	598	13.066,98zł

2. Ilości wydanych zezwoleń i przyjętych zgłoszeń odnośnie usunięcia drzew

	2018r.	2019r.
Liczba przyjętych zgłoszeń	51	50
Liczba wydanych zezwoleń	31	36

3. Ilość środków finansowych przeznaczonych na podkrzesanie, formowanie koron drzew, a także usuwanie drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i imienia w ramach zabiegów pielęgnacyjnych

W 2018r. na ww. cel wydatkowano 6.141,94 zł, a w 2019r. 10.436,27 zł.

4. Środki do pielęgnacji roślin (np. paliki, kora, środki ochronne)

W 2018r. na ww. cel wydatkowano 784,40 zł, a w 2019r. 536,39 zł.

VI. Zagrożenia poważnymi awariami

1. Realizacji planów zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem poważnych awarii lub katastrof naturalnych

Rok	Awarie	Kwota wydatkowana
2018	Pożar składowisko odpadów Mogilno 29.05.2018r.	608,00 zł + paliwo
	Pożar lasów poligon 07.06.2018r.	257,00 zł + paliwo
	Składowisko Wielowieś 09.07.2018r.	1.185,00 zł + paliwo
2019	Kępa Kujawska pożar składu opon 26.01.2019r.	144,00 zł + paliwo
	Balin-pożar kurnika 19.03.2019r.	182,00 zł + paliwo
	Pożar poligon 02.07.2019r.	140,00 zł + paliwo

2. System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożeń

Mieszkańcy gminy Gniewkowo są powiadamiani drogą SMS o występujących zagrożeniach oraz na bieżąco przekazywane są ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

3. Doposażenie jednostek państwowej straży pożarnej działających na terenie gminy

Wykaz dotacji uzyskanych w roku 2018 dla jednostek OSP - sprzęt współfinansowano ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości

L.p.	Jednostka OSP	Wykaz sprzętu	Wartość projektu
1.	Murzynko	Zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, latarka akumulatorowa	Całość projektu: 12.915,46 zł
2.	Gniewkowo	Pilarka spalinowa, detektor napięcia, bosak dielektryczny	Całość projektu: 9.365,50 zł
3.	Kijewo	Pilarka, latarka akumulatorowa	Całość projektu: 5.292,54 zł
4.	Gąski	Pilarka spalinowa, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, agregat zasilający hydrauliczny, zestaw węży hydraulicznych	Całość projektu: 69.345,65 zł
		RAZEM	96.919,15 zł

Wykaz dotacji uzyskanych w roku 2019 dla jednostek OSP

L.p.	Nazwa projektu	Jednostka OSP	Wykaz sprzętu	Wartość projektu
1.	Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 15% wkład własny Gminy	OSP Gniewkowo	Pompa szlamowa - szt. 1 Drabina-szt. 1 Hełm-1 szt. Pilarka 1 szt	Całość projektu: 23.160,48 zł w tym wkład własny Gminy- 3.474,08zł
		OSP Murzynko	Radiotelefon nasobny 1 szt. Agregat prądotwórczy 1 szt.	
		OSP Gąski	Radiotelefon nasobny 2 szt. Hełm 2 szt.	

2.	Ministerstwo Sprawiedliwości -dotacja przyznana w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. wkład własny Gminy 1%	OSP Gąski	Detektor napięcia HOT STICK – 1 szt. Urządzenie do przecinania szyb Glass Master-1 szt. Wspornik WSP-S zestaw do stabilizacji pojazdu – 1 szt. Latarka-szperacz LED NIGHTSTICK XPR-5582RX- 2 szt. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów- 1 szt.	20.000,00 zł w tym wkład własny Gminy 1%
		OSP Gniewkowo	Detektor wielogazowy MSA Altair 4 XR-CH4/CO/h2s/o-1 szt. Detektor napięcia HOT STICK -1 szt Latarka szperacz STREAMLIGHT VULCAN LED ATEX – 2 szt. Latarka nahełmowa 2460 Peli ATEX Zone 1 – 16 szt.	20.000,00zł w tym wkład własny Gminy 1%
3.	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	OSP Gniewkowo	Zakup urządzenia powiadamiającego strażaków o alarmie	4.000,00 zł
			RAZEM	67.160,48 zł

4. Uwzględnianie zagadnień zagrożenia poważnymi awariami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia zagadnienie zagrożenia poważnymi awariami zgodnie z art. 17 pkt 6 ppkt a) tiret 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o tym, że projekt planu miejscowego podlega zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy

mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.

VII. Zachowanie zasobów powierzchni ziemi

1. Edukacja rolników w zakresie odpowiedniego stosowania nawozów i środków ochrony roślin

W zakresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin co roku odbywają się dla rolników szkolenia. Organizowane są przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Zaświadczenie jest ważne na okres 5-ciu lat.

2. Utrzymanie czystości w Gminie Gniewkowo

Jest to zadanie ciągle, wykonywane rok rocznie, które polega m. in. na:

- 1) Utrzymaniu czystości i porządku pasa drogowego ulic;
- 2) Koszeniu poboczy ulic o nawierzchni nieulepszonej;
- 3) Bieżącym utrzymaniu czystości i porządku chodników bezpośrednio nie przylegających do nieruchomości;
- 4) Systematycznym koszeniu trawników;
- 5) Pozbywaniu się chwastów ze ścieżek rowerowych i z pasów zieleni;
- 6) Systematycznym opróżnianiu koszy ulicznych;
- 7) Montażu koszy ulicznych;
- 8) Sprzątaniu przystanków autobusowych;
- 9) Sprzątaniu liści w okresie jesiennym;
- 10) Codziennym zbieraniu papierów i innych nieczystości.

3. Ochrona gleb najlepszych kompleksów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przed zabudowaniem

Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się wyłącznie na terenach, dla których studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje nierolnicze wykorzystanie terenu. Podkreślenia wymaga fakt, że wyznaczając kierunki rozwoju budowlanego w zapisach studium kierowano się ochroną gleb o najwyższej bonitacji gruntu. Ponadto należy stwierdzić, że w przypadku nie uzyskania zgody właściwego ministra na wyłączenie z produkcji rolnej terenów rolnych, ustalenia planistyczne określają wymóg dalszego rolniczego wykorzystania terenu.

4. Stopniowe opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ I instancji realizując politykę przestrzenną gminy, zapisaną w ustaleniach studium, stopniowo sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

z zachowaniem ustaleń art. 15 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

VIII. Wzrost znaczenia edukacji ekologicznej

1. Edukacja ekologiczna - konkursy ekologiczne

Rok	Kwota wydatkowana	Środki własne	Kwota pozyskanych środków finansowanych
2018	1.460,41 zł	365,10 zł	1.095,31zł WFOŚiGW "750 minut dla środowiska"
2019	2.198,00 zł	548,00 zł	1.650,00zł WFOŚiGW „Stwórzcie dzieci coś ze śmieci”
	833,33 zł	173,93 zł	660,00zł WFOŚiGW „Hasło, wierszyk lub rymowanka na temat segregacji odpadów lub czystego powietrza
	790,89 zł	130,89 zł	660,00 WFOŚiGW „Quiz segregacja odpadów lub ochrona powietrza”

2. Informacja dla mieszkańców

Mieszkańcy na bieżąco są informowani o opracowanych planach, programach prowadzonych postępowaniach dotyczących ochrony środowiska (m. in. decyzje środowiskowe, decyzje na usuwanie drzew) na stronie Ekoportalu. Ekoportal jest stroną prowadzoną przez Ministerstwo Środowiska, gdzie każda gmina podaje informacje z zakresu udostępniania informacji o środowisku.

Ponadto obwieszczenia o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, umieszczane są na tablicy ogłoszeń, w biuletynie informacji publicznej i w miejscu prowadzonej inwestycji.

3. Edukacja ekologiczna - Akcja Sprzątanie Świata

W Akcji Sprzątanie Świata w 2018r. i 2019r. udział brali nauczyciele, młodzież i dzieci ze Szkół Podstawowych w Murzynie, Gniewkowie, Szadłowicach, Kijewie, Gąskach i Wierzchosławicach, a także z Gąsek, w akcję włączyli się uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia. Pieniądze na Akcję Sprzątanie Świata pochodziły w części z Powiatu Inowrocławskiego. Środki wydatkowane były na zakup worków, rękawic, a także na transport i zagospodarowanie odpadów.

Rok	Kwota wydatkowana	Środki własne	Kwota pozyskanych środków finansowanych
2018	3.800,00 zł	944,00 zł	2.856,00zł 80% wydatkowanych środków jednak nie więcej niż 3.000,00 zł (Powiat Inowrocławski)
2019	1.996,80 zł	399,36 zł	1.597,44zł 80% wydatkowanych środków jednak nie więcej niż 3.000,00 zł (Powiat Inowrocławski)

4. Edukacja ekologiczna - festyn ekologiczny

W 2019r. po raz pierwszy został zorganizowany „Festyn Ekologiczny” dla mieszkańców gminy Gniewkowo. Festyn przyciągnął rzeszę mieszkańców. W programie przewidziano m.in. konkursy i quizy z nagrodami, upominki dla każdego kto przyniósł odpady i nagrody za ich największą ilość, występy dzieci, rozstrzygnięcie konkurów, pokaz prawidłowej segregacji, informacje na temat dofinansowania do wymiany pieców i termomodernizacji budynków, a wszystko dotyczyło ekologii w szeroko rozumianym pojęciu.

IX. Gospodarka Odpadami

1. Zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym rozwój selektywnej zbiórki odpadów

Gmina Gniewkowo w omawianym okresie wypełniała ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkańcom odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W 2018r. i w 2019r. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, wykonywało usługi dotyczące „Odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gniewkowo”.

W zakresie odbierania odpadów na których nie zamieszkują mieszkańcy odpady odbierały następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 159, 87-100 Toruń
3. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch z siedzibą w Sikorowie 25a, 88-101 Inowrocław.

W sposób ciągły mieszkańcy byli informowani na temat selektywnej zbiórki odpadów poprzez ulotki, plakaty, zakładki, kalendarze, organizowane konkursy i „Festyn Ekologiczny”, informacje w prasie i na stronie internetowej.

2. Podejmowanie działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W latach 2018 i 2019 uzyskaliśmy dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację azbestu z budynków należących do właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy nie musieli dopłacać do żadnej z ww. czynności. Dofinansowanie pochodziło z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zgodnie z zasadami tut. Urząd musiał przeprowadzić przetarg na powyższe prace.

Rok 2018

Prowadzone prace	Ilość usuniętego azbestu	Ilość właścicieli nieruchomości, którzy skorzystali z dofinansowania	Środki własne	Kwota pozyskanych środków finansowanych
Demontaż, transport, utylizacja	18,320	8	2912,88 zł	6796,72 zł
Transport i utylizacja	35,300	15	3229,95 zł	7536,55 zł
Razem	53,620	23	6142,83 zł	14333,27 zł

Rok 2019

Prowadzone prace	Ilość usuniętego azbestu	Ilość właścicieli nieruchomości, którzy skorzystali z dofinansowania	Środki własne	Kwota pozyskanych środków finansowanych
Demontaż, transport, utylizacja	0,00	0	0	0
Transport i utylizacja	82,951	27	579,60 zł	28038,50 zł

3. Edukacja w zakresie gospodarki odpadami

W 2019r. zostały zorganizowane trzy (w edukacji ekologicznej) konkursy z zakresu gospodarki odpadami. W konkursach uczestniczyli mieszkańcy gminy Gniewkowo w różnych kategoriach wiekowych.

Ponadto mieszkańcy gminy Gniewkowo zostali zaopatrzeni w ulotki, zakładki do książek, kalendarze oraz plakaty o tematyce segregacji odpadów. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 2.999,05 zł z czego 1.499,52zł środków pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4. Likwidacja dzikich wysypisk

Rok	Ilość wywiezionych w Mg	Kwota wydatkowana
2018	1,5	540,00 zł
2019	18	7.265,70 zł

5. Gospodarka odpadami osiągnięte poziomy odzysku

Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia selektywnie zebranych odpadów, przedstawia poniższa tabela i obejmuje lata 2018-2019

	2018r.	2019r.
Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	30%	40%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji	19,59%	15,97%
Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych	50%	60%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji	68,28%	89,43%

6. Gospodarka odpadami poniesione koszty

W 2018r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyniosły 1.450.000,00zł, a wynikają z umowy, która została zawarta z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Gniewkowo Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo dnia 01.12.2017r. Nr RZ.p.272.3.8.2017 na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo” obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

W 2019r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyniosły 1.890.000,00zł, a wynikają z umowy, która została zawarta z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Gniewkowo” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo dnia 19.11.2018r. Nr RZ.p.272.8.2018 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 30 kwietnia 2019r. i z dnia 06.06.2019r. Nr RZ.p.272.2.2019 obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofia
Szymon Krzysztofia

Jadwiga Stefańska

Załącznik nr 28, do prot. nr XXXII/2020
Rada Miejskiej Gniewkowo
17.12.2020r.
z dnia

Od: chrzanowski-rm gniewkowo.com.pl <chrzanowski-rm@gniewkowo.com.pl>
Wysłano: 14 stycznia 2021 13:20
Do: rada@gniewkowo.com.pl
Temat: Fwd: Pytanie

Pozdrawiam
Kamil Chrzanowski

----- Pierwotna wiadomość -----

Od: 

Do: 

Data: 17 grudnia 2020 08:44

Temat: Pytanie

Pytanie głównie do przewodniczącego rady, burmistrza, ale także do radnych, w szczególności tych którzy głosowali przeciw udzieleniu ostatnio ulg z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię COVID, dla gniewkowskich przedsiębiorców.

Ze względu na powtarzającą się obecnie sytuację związaną z pandemią, czy jest rozważana pomoc dla firm, które prowadzą swoją działalność na terenie gminy Gniewkowo?

Ze względu na lockdown w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Wielka Brytania, odnotowujemy w różnych branżach spadek zamówień, nie zdążyliśmy pozbierać się po lockdown z wiosny, a w perspektywie jest kolejny.

Takie branże jak gastronomiczna, hotelarska, FITNESS, firmy też z terenów Gniewkowa, z urzędu mają już długi czas lockdown. (Harasówka, Eden, Siłownia Gladiator, Pałac Wierzbiczany, Sienkiewiczówka i wiele innych)

Tutaj jako sołtys zwracam także uwagę, nie trzeba wielu rozmów by wiedzieć, na sprawę rolników, którzy mają coraz większy problem ze zbytem swoich płodów rolnych. Wspomnę także o małych, często rodzinnych sklepikach wiejskich.

Dodam tylko że do tej pory od początku pandemii na świecie nie było żadnego kontaktu, ani ze strony urzędu, burmistrza, a w szczególności od radnych w sprawie kondycji firm z terenu miasta i gminy.