

-----  
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
-----

Projekt :  
Plik :D:\DUBOJRP\2019\0213\_KWIATOWA\_GNIEWKOWO\0213\_Ulica\AKTUALNE\0213\_NIWELETA I  
PRZEKROJE\_WŁAŚCIWE Ab.ulc  
Utworzony: dn.08.07.2020 godz.13:56:17

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+001,75	0,00	7,59							0,00
0+012,00	0,33	2,22	10,25	1,71	50,27	1,71	48,56		48,56
0+043,10	0,18	2,13	31,10	8,01	67,71	8,01	59,70		108,27
0+044,70	0,10	2,31	1,60	0,23	3,56	0,23	3,33		111,60
0+053,00	0,00	2,79	8,30	0,43	21,19	0,43	20,76		132,36
0+073,00	0,00	3,09	20,00	0,00	58,86	0,00	58,86		191,22
0+092,50	0,00	2,96	19,50	0,00	59,00	0,00	59,00		250,21
0+094,00	0,00	3,71	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00		255,21
0+100,00	0,00	5,98	6,00	0,00	29,07	0,00	29,07		284,28
0+106,50	0,04	2,25	6,50	0,13	26,77	0,13	26,64		310,93
0+107,94	0,00	1,03	1,44	0,03	2,36	0,03	2,33		313,26
RAZEM				10,53	323,79	10,53			

Nadmiar WYKOP 313,26m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP