






BELKA ŻELBETOWA P.1 (1 szt.)



PRZEKRÓJ 1–1



PRZEKRÓJ 2–2



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁ. CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			St0S	B500SP
					Ø 8	# 25
1		25	487	2		9.74
2		25	447	5		22.35
3	8		150	41	61.50	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					61.50	32.09
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	3.853
MASA OGÓŁEM [kg]					24.29	114.98
MASA RAZEM [kg]					24.29	114.98

Beton: C30/37
Stal: A–IIIN, B500SP, kl. ciągliwości C
Klasa odporności ogniowej: R60
Klasa konstrukcji: S4
Klasa ekspozycji: XC2
Nominalna grubość otuliny: c_{nom} = 35mm
Maksymalny wymiar kruszywa: d_g = 16mm

GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT	KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:
SPRAWDZIŁ	SŁAWOMIR SERKOWSKI nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16	podpis:

OBIEKT

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
GNIEWKOWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 901 W GNIEWKOWIE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUŁ RYSUNKU

BELKA ŻELBETOWA P.1

DATA WYDANIA: 11.2020r. SKALA 1: 20 RYS. NR 15

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).