

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchatówka, gmina Gniewkowo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
1.1.1		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,83		
1.2	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
1.2.1		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m³	1 284,95		
1.2.2		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko w bliskości robót	m³	384,91		
1.3	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	
1.3.1		Rozebranie nawierzchni żużłowej gr. 15 cm	m²	2 160,00		
1.3.2		Rozebranie ogrodzenia z siatki i słupków stalowych	m	50,00		
1.3.3		Rozebranie skrzydeł bramowych i furtki (materiał do ponownego wykorzystania)	kpl.	1,00		
1.3.4		Rozebranie słupków murowanych	m³	0,60		
1.3.5		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m³	324,60		
1.4	D 01.03.03 45111000-8	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę		*	*	
1.4.1		Ułożenie rury osłonowej dzielonej AROT Ø 110 na istniejących kablach teletechnicznych	m	37,00		
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	
2.1	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku	m³	534,93		
2.2	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
2.2.1		Formowanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem	m³	1 336,44		
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
3.1	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	4 700,40		
3.2	D 04.02.01 45233000-9	WARSTWA ODCINAJĄCA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.2.1		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm	m²	4 507,50		
3.2.2		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm	m²	192,90		
3.3	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.3.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne	m²	4 580,00		
3.3.2		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m²	4 340,78		
3.3.3		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m²	8 920,78		
3.4	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.4.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab.mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm	m²	4 580,00		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
4.1	D 05.02.01 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
4.1.1		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm	m²	157,90		
4.2	D 05.03.05 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
4.2.1		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm	m²	4 340,78		
4.2.2		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m²	4 257,42		
4.2.3		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm	m²	72,50		
5	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	*	*	*	
5.1	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
5.1.1		Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm	szt.	2		
5.1.2		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbaskowych do gotowych słupków - typ D	szt.	2		
5.2	D 07.05.01 45233000-9	BARIERY OCHRONNE STAŁOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
5.2.1		Montaż barier typu drogowego na słupkach wbijanych o poziomie powstrzymywania N1 i poziomie szerokości pracującej W2	m	44,00		
6	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	
6.1	D 09.01.01 45112000-5	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
6.1.1		Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm (ziemia z odzysku)	m²	3 849,10		
7	D 10.00.00	INNE ROBOTY	*	*	*	
7.1	D 09.01.01 45233000-9	ROBOTY TOWARZYSZĄCE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
7.1.1		Ustawienie ogrodzenia z siatki i słupków stalowych	m	50,00		
7.1.2		Wykonanie słupków murowanych	m³	0,60		
7.1.3		Montaż skrzydeł bramowych i furtki (materiał z odzysku)	kpl.	1,00		

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	
8.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*	*	
8.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,83		

RAZEM (netto)	
---------------	--