

**UCHWAŁA NR XVII/106/2025
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2025-2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 poz. 39) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/65/2024 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2025-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniewkowo na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gniewkowo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2015.06.01.078111>; this version posted June 1, 2015. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

¹⁹⁾ Wzrost mierzony jest stosownie do wytycznych WHO, w których podano, że dla osób dorosłych wzrost powinien wynosić 1,65 m.

²⁰⁾ Zakres od 1 do 237 godzin, z czego 27 godzin w 2009 r. Oznacza to, że w 2009 r. osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r. Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r. Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r.

²¹⁾ Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r. Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r. Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r.

²²⁾ Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r. Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r. Wskazuje to, że osoba ta przeżyła 27 godzin w 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	44	w tym:		45	46.1	5	5.1	w tym:	
		44.1	na pokrycie deficytu budżetu X					5.1.1	5.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na pokrycie deficytu budżetu X

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Rok	Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027	
		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wyszczególnienie	2025	6,79%	2,73%	6,40%	6,67%	6,67%	6,67%
	2026	6,00%	7,32%	4,95%	5,22%	5,22%	5,22%
	2027	5,91%	7,61%	4,42%	4,70%	4,70%	4,70%
	2028	5,77%	6,91%	4,77%	5,04%	5,04%	5,04%
	2029	5,63%	6,52%	4,96%	5,23%	5,23%	5,23%
	2030	4,97%	6,46%	5,13%	5,40%	5,40%	5,40%
	2031	4,79%	6,44%	5,49%	5,77%	5,77%	5,77%
	2032	4,51%	6,51%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
	2033	4,24%	6,58%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%
	2034	3,41%	6,69%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%
Wyszczególnienie	2035	2,59%	6,82%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%
	2036	2,42%	6,99%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%
	2037	2,26%	7,18%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%
	2038	1,60%	7,42%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%
	2039	1,02%	7,72%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%

Uzasadnienie: Wzrost w 2025 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2026 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2027 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2028 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2029 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2030 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2031 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2032 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2033 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2034 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2035 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2036 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2037 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2038 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym) w 2039 (wzrost z art. 243 (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ustawy o planowaniu budżetowym)

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu państwa	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki
Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki
2025	640 736,00	640 736,00	640 736,00	61 220,46	61 220,46	61 220,46	61 220,46	845 635,50	845 635,50	805 805,50
2026	20 895,00	20 895,00	20 895,00	7 296 247,13	7 296 247,13	7 296 247,13	7 296 247,13	75 195,00	75 195,00	75 195,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulimnogo w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe o projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte imieniem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	7 554 801,70	895 595,50	6 659 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 396 247,13	7 396 247,13	7 396 247,13	12 833 592,13	198 295,00	12 635 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 887 868,33	7 554 801,70	12 833 592,13	122 000,00	122 000,00	122 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 963 715,00	895 595,50	198 295,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 924 153,33	6 659 206,20	12 635 297,13	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				8 516 862,13	840 595,50	7 471 442,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 114 615,00	835 595,50	75 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE	2024	2026	65 715,00	25 020,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie - miasto Gniewkowo poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2026	795 000,00	710 995,50	54 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	253 900,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 401 247,13	5 000,00	7 396 247,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych wraz z realizacją usług w Gminie Gniewkowo	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE	2025	2026	7 401 247,13	5 000,00	7 396 247,13	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 372 006,20	6 714 206,20	5 362 150,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 100,00	60 000,00	123 100,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
1.3.1.1	Zwrot środków wynikających z wybudowania sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej przez prywatnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2025	2032	849 100,00	60 000,00	123 100,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 522 906,20	6 654 206,20	5 239 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gaskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	3 302 906,20	2 842 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Wielawice, ścieżka rowerowa w Suchałowce)	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2026	2 754 000,00	1 280 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2026	3 734 500,00	1 900 750,00	1 824 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	180 000,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dachu na zabytkowym budynku Branzowej Szkoły w Gniewkowie	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	239 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 054 393,83
1.a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 890,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294 503,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 037,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 790,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 295,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 580,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 247,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 247,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 356,20
1.3.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 100,00
1.3.1.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 256,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 906,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kaweczyn - Zyrastawice POLSKI ŁAD 8/20238/7427	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2025	2026	2 312 000,00	222 200,00	2 089 800,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00

Strona 4 z 4

Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 789 826,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 720 020,97 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 805,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 789 826,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 722 220,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 67 605,08 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 322 006,87	+1 789 826,05	96 111 832,92
Dochody bieżące	86 942 441,30	+1 720 020,97	88 662 462,27
Dotacje bieżące	11 404 065,55	+1 574 401,72	12 978 467,27
Pozostałe	26 335 136,23	+145 619,25	26 480 755,48
Dochody majątkowe	7 379 565,57	+69 805,08	7 449 370,65
Wydatki ogółem	97 421 898,80	+1 789 826,05	99 211 724,85
Wydatki bieżące	87 675 711,03	+1 722 220,97	89 397 932,00
Wynagrodzenia i pochodne	46 654 923,51	-83 248,64	46 571 674,87
Pozostałe wydatki bieżące	38 420 787,52	+1 805 469,61	40 226 257,13
Wydatki majątkowe	9 746 187,77	+67 605,08	9 813 792,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewkowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,79%	6,40%	NIE	6,67%	NIE
2026	6,00%	4,95%	NIE	5,22%	NIE
2027	5,91%	4,42%	NIE	4,70%	NIE
2028	5,77%	4,77%	NIE	5,04%	NIE
2029	5,63%	4,96%	NIE	5,23%	NIE

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	4,97%	5,13%	TAK	5,40%	TAK
2031	4,79%	5,49%	TAK	5,77%	TAK
2032	4,51%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2033	4,24%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2034	3,41%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2035	2,59%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2036	2,42%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2037	2,26%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2038	1,60%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2039	1,02%	6,88%	TAK	6,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2025-2029 Gmina Gniewkowo nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2025 roku wyniesie 45,99%;
- 2026 roku wyniesie 40,98%;
- 2027 roku wyniesie 36,56%;
- 2028 roku wyniesie 32,13%;
- 2029 roku wyniesie 27,68%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2025-2029 jest dopuszczalne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gąskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku;
2. Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce);
3. Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn-Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa);
4. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kawęczyn - Żyrosławice POLSKI ŁAD 8/20238/7427.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

9. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/205/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewkowo.

głosowanie	Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/205/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewkowo.
jednostka	Rada Miejska w Gniewkowie kadencja 2024-2029
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	28 maja 2025 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła większość

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	15	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	15	100 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	0	0 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Bożko	Janusz	ZA
2	Chrzanowski	Kamil	ZA
3	Gołaś	Grzegorz	ZA
4	Gremplewski	Tomasz	ZA
5	Kamiński	Karol	ZA
6	Krzysztofiak	Szymon	ZA
7	Kuraszkiewicz	Krzysztof	ZA

8	Orent	Kazimierz	ZA
9	Otremba	Michał	ZA
10	Paradowski	Marcel	ZA
11	Puławczewski	Aleksander	ZA
12	Sobczak	Justyna	ZA
13	Stefański	Przemysław	ZA
14	Szpek	Piotr	ZA
15	Żmudziński	Andrzej	ZA

Wydrukowano z systemu do obsługi posiedzeń stacjonarnych i zdalnych **posiedzenia.pl**

**UCHWAŁA NR XVII/107/2025
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 28 maja 2025 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/205/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru,
wielkości i granic Aglomeracji Gniewkowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾, art. 87 ust. 1, 2, 4, 6 i 8, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.)²⁾, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1549 z późn. zm.)³⁾, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/205/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewkowo wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wyznacza się Aglomerację Gniewkowo o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej **19 791 RLM** z oczyszczalnią ścieków w Gniewkowie zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 192/2 i 193/2.

2. Podstawowe informacje na temat aglomeracji:

1) Nazwa aglomeracji: Gniewkowo

2) Gminy w aglomeracji: Gniewkowo i Rojewo

3) W obszar i granice aglomeracji Gniewkowo wchodzi następujące miejscowości z **gminy Gniewkowo**: Gniewkowo z wyłączeniem ulic: Jana Kasprowicza (część), Agnieszki Osieckiej (tylko dz. ew. nr 185/81, 185/76), Kolejowej tylko dz. ew. nr 54/6, Działkowców tylko dz. ew. nr 467/22, Piasta tylko dz. ew. nr 605/4, 605/6, 319/37, Inowrocławskiej tylko dz. ew. nr 24; Kilińskiego tylko dz. ew. nr 319/14, Słonecznej tylko dz. ew. nr 461/10, 461/16; Przemysłowej tylko dz. ew. nr 665/7, 665/8, 663/4, Rzemieśniczej (bez dz. ew. nr 24/3), Parkowej (część), Walcerzewice (część), Jęczmiennej, Cegielnej, Żytniej (bez dz. ew. nr 270/3, 228/3, 229/1, 269/1), Świerkowej, Sosnowej, Jodłowej, Spacerowej oraz część Cmentarnej; Lipie, Chrzastowo tylko dz. ew. nr 102/18, 112/2, 113/1, 98/26, 98/27, 98/28, 98/29, 98/30, 98/31, 98/32, 98/33, 98/34, 98/35), Markowo z wyłączeniem numeru dz. ew. 15/3, Buczkowo z wyłączeniem dz. ew. nr 13/1, Perkowo (tylko dz. ewid. 37/1, 46, 47, 41), Wierzchosławice z wyłączeniem numerów dz. ew. 53/1, 25/3, 51/5, 55/11, 216/4, 216/10, 56, 58, Wielowieś (część), Kaczkowo z wyłączeniem numeru dz. ew. 13/3, Szadłowice (część), Skalmierowice z wyłączeniem dz. ew. nr 53/4, 56/5, 11/3, 12/1, 12/2, 14, Wierzbiczany z wyłączeniem dz. ew. nr 260, 34/3, 38/3, 4152/3, Bąbolin, Ostrowo (tylko dz. ew. nr 61/2), Suchatówka (część) oraz z terenu **gminy Rojewo**: Rojewo z wyłączeniem dz. ew. nr 163/5 i 251/1, Płonkowo, Płonkówko, Jezuicka Struga, Liszkowo (część).

2. § 2 pkt 1 Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (tj. Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały)

3. § 2 pkt 2 Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (tj. Część graficzna aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały)

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, poz. 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1089, poz. 1473, Dz. U. z 2025 r. poz. 216, M.P. z 2024 r. poz. 906, poz. 907, poz. 909, poz. 911,

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 877

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

AGLOMERACJA GNIEWKOWO
(część opisowa)
powiat inowrocławski
województwo kujawsko-pomorskie

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Gniewkowo Id **PLKP024**

2. Wielkość aglomeracji RLM zgodnie z obowiązującą uchwałą: **21 609**

3. Wielkość RLM aglomeracji: 19 791

4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Gniewkowo**

5. Gminy w aglomeracji: **Gniewkowo i Rojewo**

6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym **miejscowości z gminy Gniewkowo**: Gniewkowo z wyłączeniem ulic: Jana Kasprowicza (część), Agnieszki Osieckiej (tylko dz. ew. nr 185/81, 185/76), Kolejowej tylko dz. ew. nr 54/6, Działkowców tylko dz. ew. nr 467/22, Piasta tylko dz. ew. nr 605/4, 605/6, 319/37, Inowrocławskiej tylko dz. ew. nr 24; Kilińskiego tylko dz. ew. nr 319/14, Słonecznej tylko dz. ew. nr 461/10, 461/16; Przemysłowej tylko dz. ew. nr 665/7, 665/8, 663/4, Rzemieślniczej (bez dz. ew. nr 24/3), Parkowej (część), Walcerzewice (część), Jęczmiennej, Cegielnej, Żytnej (bez dz. ew. nr 270/3, 228/3, 229/1, 269/1), Świerkowej, Sosnowej, Jodłowej, Spacerowej oraz część Cmentarnej; Lipie, Chrzastowo tylko dz. ew. nr 102/18, 112/2, 113/1, 98/26, 98/27, 98/28, 98/29, 98/30, 98/31, 98/32, 98/33, 98/34, 98/35), Markowo z wyłączeniem numeru dz. ew. 15/3, Buczkowo z wyłączeniem dz. ew. nr 13/1, Perkowo (tylko dz. ewid. 37/1, 46, 47, 41), Wierzchosławice z wyłączeniem numerów dz. ew. 53/1, 25/3, 51/5, 55/11, 216/4, 216/10, 56, 58, Wielowieś (część), Kaczkowo z wyłączeniem numeru dz. ew. 13/3, Szadłowice (część), Skalmierowice z wyłączeniem dz. ew. nr 53/4, 56/5, 11/3, 12/1, 12/2, 14, Wierzbiczany z wyłączeniem dz. ew. nr 260, 34/3, 38/3, 4152/3, Bąbolin, Ostrowo (tylko dz. ew. nr 61/2), Suchatówka (część) oraz z terenu gminy Rojewo: Rojewo (z wyłączeniem dz. ew. nr 163/5 i 251/1, Płonkowo, Płonkówko, Jezuitska Struga, Liszkowo (część).

7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji, które zostały skanalizowane: Suchatówka gmina Gniewkowo oraz Liszkowo gmina Rojewo.

8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Gniewkowo ulica Rzemieślnicza (bez dz. ew. nr 24/3), Parkowa (część), Walcerzewice (część), Jęczmienna, Cegielna, Żytia (bez dz. ew. nr 270/3, 228/3, 229/1, 269/1), Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Spacerowa, Kolejowa tylko dz. nr 54/6, Działkowców tylko dz. nr 467/22 oraz część Cmentarnej, Markowo tylko dz. nr 15/3, Perkowo (część), Wierzchosławice tylko dz. nr 53/1, 25/3, 51/5, 55/11, 216/4, 216/10, 56, 58, Wielowieś (część), Kaczkowo tylko dz. nr ew. 13/3, Szadłowice (część), Skalmierowice tylko dz. nr 53/4, 56/5, 11/3, 12/1, 12/2, 14 oraz Suchatówka (część) i z terenu gminy Rojewo m. Rojewo tylko dz. 163/5 i 251/1.

9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Gniewkowo**

Aglomeracja Gniewkowo została wyznaczona Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XXXII/205/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nowej Aglomeracji Gniewkowo z uwzględnieniem zmiany wielkości aglomeracji, a także jej obszaru i granic. Niniejsza zmiana jej obszaru, granic oraz liczby RLM została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) oraz zgodnie z „Wytocznymi do wyznaczania zmian lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W zakresie RLM weryfikacji została poddana liczba mieszkańców obecnie korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci, liczba mieszkańców

korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz wielkość ładunku BZT₅ dla sektora przemysłowego. Natomiast w zakresie obszaru i granic aglomeracji konieczne jest dostosowanie jej do aktualnych zewnętrznych granic działek ewidencyjnych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania oraz wyłączenie obszarów, dla których wskaźnik koncentracji nie osiągnie wymaganej ww. rozporządzeniem wielkości 120 mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Konieczne okazało się wyłączenie z aglomeracji miejscowości Gniewkowo tj. ulicy Jana Kasprowicza (część), Agnieszki Osieckiej (tylko dz. ew. nr 185/81, 185/76), Kolejowej tylko dz. ew. nr 54/6, Działkowców tylko dz. ew. nr 467/22, Piasta tylko dz. ew. nr 605/4, 605/6, 319/37, Inowrocławskiej tylko dz. ew. nr 24; Kilińskiego tylko dz. ew. nr 319/14, Słonecznej tylko dz. ew. nr 461/10, 461/16; Przemysłowej tylko dz. ew. nr 665/7, 665/8, 663/4; Rzemieślniczej (bez dz. ew. nr 24/3), Parkowej (część), Walcerzewice (część), Jęczmiennej, Cegielnej, Żytnej (bez dz. ew. nr 270/3, 228/3, 229/1, 269/1), Świerkowej, Sosnowej, Jodłowej, Spacerowej oraz część Cmentarnej, ponadto miejscowości Markowo tylko dz. nr 15/3, Perkowo (część), Wierzchosławice tylko dz. nr 53/1, 25/3, 51/5, 55/11, 216/4, 216/10, 56, 58, Wielowieś (część), Kaczkowo tylko dz. nr ew. 13/3, Szadłowice (część), Skalmierowice tylko dz. nr 53/4, 56/5, 11/3, 12/1, 12/2, 14, Ostrowo (bez działki ewid. 61/2), Buczkowo tylko dz. ew. nr 13/1, Wielowieś tylko dz. ew. nr 141/14, 141/15, 141/13, Wierzbiczany dz. ew. nr 260, 34/3, 38/3, 4152/3 oraz Rojewo dz. ew. nr 163/5, 251/1. Obszary te charakteryzują się brakiem sieci kanalizacji sanitarnej bądź korzystaniem z indywidualnego systemu oczyszczalni przydomowych. Z uwagi na art. 87a pkt 2) lit. b) oraz 87a pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), który wskazuje, że dla przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się w aglomeracji, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) i muszą spełniać standardy oczyszczania ścieków takie jak dla oczyszczalni aglomeracyjnej, wyłączono obszary obsługiwane przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków tj. oczyszczalnie przydomowe. Na terenie gminy Gniewkowo nie są planowane inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy Rojewo trwa budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Jezuitska Struga – Rojewo, a w latach kolejnych tj. od 2025 r. planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Rojewo-Ściborze oraz Plonkowo-Dobiesławice. Powyższe inwestycje nie mogą być włączone w aglomerację Gniewkowo, ponieważ obszary te charakteryzują się niskim stopniem koncentracji mieszkańców tj. < 120 osób / 1 km kanalizacji.

Z terenu aglomeracji Gniewkowo wyłączona jest miejscowość Chrzastowo (bez dz. ew. nr 102/18, 112/2, 113/1, 98/26, 98/27, 98/28, 98/29, 98/30, 98/31, 98/32, 98/33, 98/34, 98/35), Gąski, Godzięba, Kawęczyn, Kępa Kujawska, Kijewo, Klepary, Murzynko, Murzynno, Suchatówka (część), Szadłowice, Zajezerze, Żyroslawice, a także miejscowość Więclawice i miejscowości z gminy Rojewo: Żelechlin, Dąbie, Dobiesławice, Glinno Wielkie, Jaszczółtowo, Jurańcice, Liszkowice, Mierogoniewice, Osiek Wielki, Rojewice, Ściborze, Topola, Wybranowo. Obszary te charakteryzują się niskim stopniem koncentracji mieszkańców i brakiem sieci kanalizacji sanitarnej.

Miejscowość Więclawice obsługiwana jest przez biologiczną Oczyszczalnię Ścieków w Więclawicach. Oczyszczalnia ta spełnia wymogi określone w pozwoleniu wodnoprawnym w decyzji Starosty Inowrocławskiego z dnia 4.09.2014 r. numer OSR.6341.43.2014 ważnej do 4.09.2024 r. (w chwili obecnej trwa procedura otrzymania pozwolenia wodnoprawnego), której projektowana wydajność 330 RLM jest wystarczająca do obsługi mieszkańców w miejscowości Więclawice, ale nie spełnia standardów oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie zlokalizowane na terenie aglomeracji o RLM od 15 000 do 99 999, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311 ze zm.). Powyższe jest niezbędne, aby dostosować aglomerację do wymogów dyrektywy 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania ścieków.

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia zmian obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586)

Gmina Gniewkowo	NIE	TAK
<u>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:</u>		X
- <i>Uchwała nr XIV/131/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 1999 r.</i>		

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Chrzęstowo gmina Gniewkowo

- Uchwała nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: Inowrocławska-Działkowców w Gniewkowie
- Uchwała nr XV/149/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunikacji w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie
- Uchwała nr XL/290/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu pod ogrody działkowe przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie
- Uchwała nr XL/291/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Wielowieś dz. Nr 62/4 i Szpital dz. Nr 149
- Uchwała nr XLIX/353/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 622 i 623/1 w Gniewkowie
- Uchwała nr XLIX/354/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 578/13 w Gniewkowie
- Uchwała nr XLIX/355/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 12/1 we Wielowsi gmina Gniewkowo
- Uchwała nr IX/49/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 433/7, 433/8, 433/10, 433/11, 433/12, 434, 466/7, 560/57 i 561/4 w Gniewkowie
- Uchwała nr IX/50/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 323/10, 323/11, 323/16 w Gniewkowie
- Uchwała nr IX/51/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/1 w Gniewkowie
- Uchwała nr XLVIII/335/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Ogrodowej, Kilińskiego, Piasta oraz osiedla Toruńskiego w Gniewkowie
- Uchwała nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 93 w Suchatówce, gmina Gniewkowo
- Uchwała nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 216/10 w Wielowsi oraz 461/15 w Gniewkowie
- Uchwała nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 179/8 i 185/40 w Gniewkowie, w rejonie ulic Kasprowicza i Zajezernej
- Uchwała nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 96/28 i 96/30 w Suchatówce gmina Gniewkowo
- Uchwała nr IV/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 34/3 i 34/4 w Dąblinie, gmina Gniewkowo

- Uchwała nr IV/28/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 667/1 w Gniewkowie, przy ul. Przemysłowej - Uchwała nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa - Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie - Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Kilińskiego - Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Cmentarnej i Nowej - Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo przy ul. Usługowej - Uchwała nr XXXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ul. Nowej - Uchwałą nr XLIII/282/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ulicy Zajezernej - Uchwała nr XLIII/283/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezerzu, gmina Gniewkowo - Uchwała nr XXXIX/2195/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo - Uchwała nr LX/297/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie - Uchwała nr LX/298/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie - Uchwała nr XIII/94/2019 z dnia 25 września 2019r. Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J. Kilińskiego - Uchwała nr XXVI/175/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu Wierzchosławice i Wielowieś, gmina Gniewkowo - Uchwała nr XLII/292/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Działkowców – Kwiatowa - Uchwała nr XLV/313/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Zajezernej w Gniewkowie - Uchwała nr LXIV/404/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie		
--	--	--

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 17/5 i 17/6 w obrębie ewidencyjnym Kaczkowo, gmina Gniewkowo - Uchwała nr LXXII/444/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Wielowieś, Bąbolin, Ostrowo, Wierzbiczany i Gąski, gmina Gniewkowo - Uchwała nr LXXIV/455/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Gniewkowo - Uchwała nr LXXXI/498/2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kaczkowo, Godzięba i Chrzastowo, gmina Gniewkowo - Uchwała nr LXXXI/499/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kijewo, gmina Gniewkowo		
<u>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:</u> Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo - Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2012 r. zmieniona Uchwałą nr LVII/386/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2022 r.		X
<u>Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego</u>	X	
<u>Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</u>	X	
<u>Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</u>	X	
<u>Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej</u>	X	
<u>Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów linowych w zakresie gospodarki wodnej</u>	X	
<u>Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków</u>		X
<u>Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)</u>	X	
Gmina Rojewo	NIE	TAK
<u>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:</u> - Uchwała nr XXX/210/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności produkcyjnej i usług związanych z wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów w Jezuickiej Strudze., sołectwo Jaszczółtowo gmina Rojewo - Uchwała nr XXII/151/2000 Rady Gminy Rojewo z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności produkcyjnej i usług związanych z wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów w Jezuickiej Strudze., sołectwo Jaszczółtowo gmina Rojewo - Uchwała nr XXXX/270/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług produkcyjnych we wsi Jezuicka Struga - Gmina Rojewo - Uchwała nr XXXX/267/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty, sportu i mieszkalnictwa we wsi Rojewo - Uchwała nr IV/27/2003 z 31 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod stację paliw gazu płynnego z usługami towarzyszącymi we wsi Plonkowo w Gminie Rojewo		X

- Uchwała nr XVII/132/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Płonkowo, przeznaczonej na cele zabudowy produkcyjno - usługowo - handlowo – marketingowej - Uchwała nr XXII/165/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze Gmina Rojewo - Uchwała nr XXII/165/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo - Uchwała nr XXII/166/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. dz. nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w Gminie Rojewo - Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie - Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Liszkowice, Budziaki, Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, Żelechlin, Topola, Liszkowo, gmina Rojewo. - Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo - Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo - Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo - Uchwała nr XXV/160/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga		
<u>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:</u> <u>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo - Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniona Uchwałą nr LVII/345/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2023 r.</u>		X
<u>Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego</u>	X	
<u>Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</u>	X	
<u>Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</u>	X	
<u>Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej</u>	X	
<u>Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów linowych w zakresie gospodarki wodnej</u>	X	
<u>Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków</u>	X	
<u>Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)</u>	X	

3. Informacje o sieci kanalizacyjnej w aglomeracji.

3.1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]		
		Gmina Gniewkowo	Gmina Rojewo	Aglomeracja (suma)
1	Sanitarna grawitacyjna	30,10	16,15	46,25
2	Sanitarna tłoczna	12,66	11,32	23,98
3	Ogólnospławna grawitacyjna	9,6	-	9,6
4	Ogólnospławna tłoczna	-	-	-
Razem		52,36	27,47	79,83

3.2. Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

	Gmina Gniewkowo	Gmina Rojewo	Suma
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji ¹	9271	853	10 124
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji ²	116	1	117
Łączna liczba mieszkańców w aglomeracji	10 241		
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	9187	847	10 034
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	116	1	117
Łączna liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji w aglomeracji	10 151		
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych	84	6	90
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	0
Łączna liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w aglomeracji³	90		

¹liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

²liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji

³zakłada się że mieszkańcy korzystający w chwili obecnej z indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków w aglomeracji ze względu na brak możliwości technicznych bądź finansowych nie będą podłączać się do sieci kanalizacyjnej i będą dalej korzystać z indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków

Na terenie aglomeracji Gniewkowo jest 10 124 mieszkańców oraz zewidencjonowano 117 miejsc noclegowych. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Gniewkowie.

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

Na terenie aglomeracji Gniewkowo ścieki przemysłowe odprowadzane są do systemu kanalizacji zbiorczej jedynie z obszaru gminy Gniewkowo. Ścieki przemysłowe wytwarzane przez zakłady przemysłowe oraz ścieki bytowe z różnego rodzaju zakładów usługowych i handlowych przyjmuje oczyszczalnia ścieków w Gniewkowie. Wśród największych zakładów można wymienić:

Bonduelle Polska S.A. - przetwórstwo owoców i warzyw

Cykoria Wierchosławice S.A. - przetwórstwo owoców i warzyw

Kujawska Grupa Producentów Warzyw Groblewscy Sp. z o.o. – produkcja, uprawa warzyw

Industrial Technology Investments Poland Sp. z .o. o. - produkcja tworzyw sztucznych

KCB Interlight Sp. z o.o.- produkcja świec

Fabryka Mebli Gala Collezione - produkcja mebli

P W “Dąbek” Piotr Dąbek - produkcja mebli

Sof-Pol Sp. z o.o. - produkcja mebli

Akma Norbert Cichy - produkcja odzieży

Piekarnia Piekus - produkcja spożywcza

Pałac Wierzbiczany - usługi hotelowe

Hotel, Restauracja Harasówka - usługi gastronomiczne

Restauracja Eden - usługi gastronomiczne

Stacja paliw PKN Orlen

Przedsiębiorstwo Komunalne “Gniewkowo” Sp. z o.o.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gniewkowo

oraz pozostałe mniejsze zakłady usługowe, handlowe, placówki bankowe, przychodnie weterynaryjne.

RLM przemysłu (określająca liczbę mieszkańców, która wytworzy ładunek zanieczyszczeń jak w ściekach przemysłowych) aglomeracji Gniewkowo została wyliczona zgodnie z „Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jest ona wyrażona przez iloraz średniego ładunku zanieczyszczeń (iloczyn stężenia BZT₅ [g/m³] i ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni [m³/d]) oraz jednostkowego ładunku BZT₅ przypadającego na jednego mieszkańca, który wynosi 60 g O₂/d.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych siecią do kanalizacji z terenu aglomeracji Gniewkowo = 497 000,00 m³/r = 1 361,64 m³/d

Średnie stężenie BZT₅ = 420,80 g/m³

RLMprz dla ścieków przemysłowych odprowadzonych do sieci kanalizacji = 9 550

Nie planuje się podłączenia nowych zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji.

Jakość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych) [m ³ /d] 1 361,64		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu

		doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	420,80*	572 979,73
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	829,00*	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	200,80*	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	8,10*	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	50,9*	nie dotyczy

* zgodnie z otrzymanymi danymi Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o. nie posiada oddzielnych pomiarów jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji. Przedsiębiorstwo dysponuje badaniami jakości ścieków komunalnych, w skład których wchodzi również ścieki przemysłowe. W związku z powyższym do obliczeń przyjmuje się takie same parametry jak wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dla Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji Gniewkowo oraz o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja Gniewkowo zakończona jest Oczyszczalnią Ścieków w Gniewkowie, typu PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM. Do oczyszczalni oprócz ścieków z gminy Gniewkowo dopływają również ścieki z gminy Rojewo. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na obszarze gminy Gniewkowo i Rojewo dowożone są taborem asenizacyjnym do dwóch punktów zrzutu ścieków (punkty zlewnie nieczystości ciekłych). Jeden z nich znajduje się w Gniewkowie na dz. ew. nr 116/2 (Przepompownia P1), a drugi w Rojewie na dz. ew. nr 125. Ścieki dowożone do tych punktów odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie.

Oczyszczalnia ścieków w aglomeracji		
Nazwa		Oczyszczalnia Ścieków w Gniewkowie
Lokalizacja		ul. Zajezierna w Gniewkowie (dz. ew. nr 192/2 i 193/2)
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska		decyzja Starosty Inowrocławskiego z dnia 10.12.2014 r. nr OSR.6341.50.2014 ważna do 10.12.2024 r. (w chwili obecnej trwa procedura otrzymania pozwolenia wodnoprawnego)
Rodzaj oczyszczalni ścieków		PUB2
Obciążenie oczyszczalni ustalone na podstawie dopływających ładunków BZT ₅ [RLM]		27 050
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		28 700
Przepustowość oczyszczalni:	średnia [m ³ /d]	4 020
	maksymalna godzinowa [m ³ /h]	550
	maksymalna roczna [m ³ /rok]	1 500 000
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:		
Nazwa cieku:		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych:
Rów R-G uchodzący do Kanału Gniewkowskiego		100 - dz. ew. nr 195/1 w Gniewkowie
Współrzędne geograficzne wylotu: N - 52°54'31,1'' E - 18°25'20,9''		

Calkowita ilość ścieków przyjętych i oczyszczonych przez Oczyszczalnię Ścieków w Gniewkowie w roku 2024 wyniosła: 1 156 536,00 m³/r = 3 168,59 m³/d. Jest to całkowita ilość ścieków komunalnych jaka dopływa siecią kanalizacyjną (w tym opady atmosferyczne, przelewy burzowe) oraz dostarczana taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie i pochodzące z nielegalnych zrzutów.

Ścieki dowożone: 19 101,80 m³/r = 52,33 m³/d

Średnie obciążenie oczyszczalni: 3 168,59 m³/d = RLM_{BZT5} = 22 222

7. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Gniewkowo oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków socjalno - bytowych odprowadzanych systemem kanalizacji z terenu aglomeracji [m³/d]: 531,78 (194 100 m³/rok)

Ilość ścieków socjalno - bytowych z terenu aglomeracji dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych [m³/d]: 0,94 (343,2 m³/rok)

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzana systemem kanalizacji z terenu aglomeracji [m³/d]: 1 287,67 (470 000,00 m³/rok)

Reasumując łączna ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji, gdzie zastosowano systemy indywidualne wynosi [m³/d]: 0,94 (343,2 m³/rok)

Jakość ścieków surowych dopływających na oczyszczalnię oraz jakość ścieków oczyszczonych przedstawia poniższa tabela:

Skład jakościowy ścieków komunalnych		
Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	420,80	2,2
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	829,00	30,0
Zawiesina ogólna [mg/l]	200,80	7,10
Fosfor ogólny [mgP/l]	8,10	0,20
Azot ogólny [mgN/l]	50,90	5,20

Redukcja biogenów: fosforu jest na poziomie 97,53 %, azotu 89,78 %, z kolei wskaźników BZT₅ 99,48 %, ChZT_{Cr} 96,38 % oraz zawiesiny ogólnej 96,46 %. Na podstawie powyższych wartości parametrów ścieków surowych i oczyszczonych oraz stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieki oczyszczone spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U., poz. 1311).

RLM BZT₅ aglomeracji wynosi 19 791 co stanowi 68,96 % projektowej wydajności oczyszczalni oraz 89,06 % rzeczywistego obciążenia Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie.

8. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

RLM, czyli **równoważna liczba mieszkańców** aglomeracji została określona zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, w oparciu o ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (wg stanu na 31 grudnia 2024 r.), z przemysłu w aglomeracji oraz od osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo sposób obliczenia RLM aglomeracji z podziałem m.in. na liczbę mieszkańców stałych i czasowych korzystających z sieci, RLM przemysłu oraz liczbę mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów zbierania nieczystości ciekłych.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	10 034
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	117
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków	9 550

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	90
Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji	38
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM aglomeracji Gniewkowo	19 791

Wskaźnik skanalizowania zmienionej aglomeracji wynosi 99,54 %, pozostałe 0,46 % stanowią niezebrane ścieki komunalne siecią kanalizacyjną o ładunku wielkości 90 RLM. Nieczystości ciekłe niezebrane siecią kanalizacji komunalnej z terenu aglomeracji (tj. ze zbiorników bezodpływowych) dowożone są do Oczyszczalni Ścieków Gniewkowo.

Gmina Gniewkowo i Gmina Rojewo prowadzą pełną ewidencję zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Gminy Gniewkowo znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych.

Ujęcie wody podziemnej Gniewkowo - Lipie składa się z 5 studni ujmujących wodę czwartorzędową:

- SW-1 zlokalizowanej na działce ew. nr 656/2 obręb Gniewkowo,
- SW-3 zlokalizowanej na działce ew. nr 91/2 obręb Lipie,
- SW-4 zlokalizowanej na działce ew. nr 662/4 obręb Gniewkowo,
- SW-5 zlokalizowanej na działce ew. nr 653/3 obręb Gniewkowo,
- SW-8 zlokalizowanej na działce ew. nr 657/10 obręb Gniewkowo.

Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Inowrocławskiego decyzją nr OSR.6341.81.2015 z dnia 13 stycznia 2016 r., która została zmieniona przez Starostę Inowrocławskiego decyzją nr OSR.6341.182.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Pozwolenie jest ważne do 29 stycznia 2026 r. Część studni tj. SW – 3, 4, 8 znajduje się w granicach aglomeracji. Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 lipca 2020 r. GD.ZUZ.5.4100.348.2020.NR ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (SW – 1, 3, 4, 5, 8) w miejscowości Gniewkowo oraz Lipie. Strefa ochronna działek o numerach ewidencyjnych 656/2, 653/3, oraz 657/10 obręb Gniewkowo i 91/2 obręb Lipie stanowią odpowiednio kwadraty o bokach 20x20 m, z kolei działka 662/4 obręb Gniewkowo stanowi kwadrat o bokach 20x19 m. W strefach ochrony bezpośredniej ujęcia zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ponadto nakazuje się utrzymanie w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, zagospodarowania terenu zielenią, ograniczenia przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń, zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy ujęcia, ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej, umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z przyjętymi przepisami prawa normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217)

Gmina Rojewo posiada natomiast jedno ujęcie wody podziemnej składające się z 3 studni zlokalizowanych na działkach ew. nr 162/6, 162/7 i 162/12 w Rojewie.

Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie znak: GR.ZUZ.4210.143.2024.MT z dnia 14 listopada 2024 r. na okres 20 lat. Ujęcie znajduje się w granicach aglomeracji oraz posiada wyznaczoną strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia obejmuje wszystkie czynne studnie (SW-3, SW-4 (dz. nr 162/7 obręb Rojewo) i SW-5 (dz. nr 162/12 obręb Rojewo)), stację uzdatniania wody oraz pozostałą infrastrukturę i jest ogrodzony. Strefę ochronną działek o numerach ewidencyjnych 162/12 i 162/7 obręb Rojewo stanowią odpowiednio kwadraty o bokach 5,5x5,5 m na działce

nr 162/12 oraz kwadraty o bokach 5,5x5,5 m i 6,0x5,0 m na działce nr 162/7 obręb Rojewo. W strefach ochrony bezpośredniej ujęcia zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ponadto nakazuje się utrzymanie w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, zagospodarowania terenu zielenią, ograniczenia przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń, zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy ujęcia, ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej, umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z przyjętymi przepisami prawa normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji Gniewkowo nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

11. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji Gniewkowo z form ochrony przyrody, jakie są określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), występują jedynie następujące pomniki przyrody:

- drzewa: dąb szypułkowy i platan klonolistny w parku w Kaczkowie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),
- drzewo robinia akacjowa w parku w Gniewkowie - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),
- drzewa: klon jawor i lipa drobnolistna w parku przyszkolnym w Gniewkowie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),
- drzewa: dwie wierzby białe między rowem melioracyjnym, a drogą gruntową (ulica Spółdzielcza) w Gniewkowie - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316),
- drzewa: lipa drobnolistna i topola biała w parku w Markowie - Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120),
- drzewa: cis pospolity, dąb szypułkowy, platan klonolistny w parku wiejskim w Szadłowicach - Rozporządzenie Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316).


Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/107/2025

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28 maja 2025 r.

Część graficzna aglomeracji Gniewkowo, zawiera oznaczenie:

1. granic obszaru objętego zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gmin tworzących aglomerację na mapie w skali 1:10 000;
2. istniejącej oczyszczalni ścieków, do której są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji;
3. granic administracyjnych gmin zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
4. granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących jedynie tereny ochrony bezpośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami;
5. granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami - brak na obszarze aglomeracji Gniewkowo;
6. granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody;
7. skali planu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




LEGENDA

- ujęcia wód podziemnych
- ☆ pomniki przyrody
- punkt zrzutu ścieków
- ▨ obszar chroniony
- ░ użytki ekologiczne
- ▒ oczyszczalnia ścieków
- ▓ granica aglomeracji
- ⌘ granica gminy


MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



LEGENDA

- ujęcia wód podziemnych
- ☆ pomniki przyrody
- punkt zrzutu ścieków
- ▧ obszar chroniony
- ▨ użytki ekologiczne
- ▩ oczyszczalnia ścieków
- ▤ granica aglomeracji
- ▥ granica gminy

MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



- LEGENDA
- ujęcia wód podziemnych
 - ☆ pomniki przyrody
 - punkt zrzutu ścieków
 - obszar chroniony
 - ▨ użytki ekologiczne
 - ▩ oczyszczalnia ścieków
 - ▨ granica aglomeracji
 - ▩ granica gminy

MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




LEGENDA

-  ujęcia wód podziemnych
-  pomniki przyrody
-  punkt zrzutu ścieków
-  obszar chroniony
-  użytki ekologiczne
-  oczyszczalnia ścieków
-  granica aglomeracji
-  granica gminy


MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




LEGENDA

- ujęcie wód podziemnych
- ☆ pomniki przyrody
- punkt zrzutu ścieków
- ⊠ obszar chroniony
- ░ użytki ekologiczne
- ▒ oczyszczalnia ścieków
- ▒ granica aglomeracji
- ▢ granica gminy

MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000


Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



- LEGENDA
- ujęcia wód podziemnych
 - ☆ pomniki przyrody
 - punkt zrzutu ścieków
 - ▨ obszar chroniony
 - ░ użytki ekologiczne
 - ▤ oczyszczalnia ścieków
 - ▥ granica aglomeracji
 - ▧ granica gminy


MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




LEGENDA

- ujęcia wód podziemnych
- ☆ pomniki przyrody
- punkt zrzutu ścieków
- obszar chroniony
- ░ użytki ekologiczne
- ▒ oczyszczalnia ścieków
- ▒ granica aglomeracji
- ▒ granica gminy

MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




LEGENDA

- ujęcia wód podziemnych
- ☆ pomniki przyrody
- punkt zrzutu ścieków
- ▨ obszar chroniony
- ░ użytki ekologiczne
- ▤ oczyszczalnia ścieków
- ▥ granica aglomeracji
- ▧ granica gminy


MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej




LEGENDA

-  ujęcia wód podziemnych
-  pomniki przyrody
-  punkt zrzutu ścieków
-  obszar chroniony
-  użytki ekologiczne
-  oczyszczalnia ścieków
-  granica aglomeracji
-  granica gminy

MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000

Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO
SKALA 1:10 000


Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej



MAPA AGLOMERACJI GNIEWKOWO

WZROST WIT 2.00 (Liniowy / Planimetryczny)

Skala 1:10 000



Przewodniczący Rady
Przetysław Stępański

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. Kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców, a zainteresowane gminy muszą zawrzeć stosowne porozumienie. Porozumienie między gminami Gniewkowo – Rojewo zostało zawarte w dniu 2 października 2024 r. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie analizy rocznych sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz aktualnych danych dotyczących gminy Gniewkowo oraz gminy Rojewo stwierdzono niezgodność RLM (równoważnej liczby mieszkańców) dotychczas obowiązującej aglomeracji, z RLM rzeczywistym aglomeracji oraz konieczność zmiany zakresu terytorialnego obszaru dotychczasowej aglomeracji (zmianę obszaru i granic aglomeracji) ze względu na uwarunkowania, wynikające z obecnej sytuacji w zakresie istniejącego systemu kanalizacji zbiorczej. Ponadto aglomeracja musi spełniać warunki, o których mowa w art. 3, 4 i 5 dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz w art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Wobec powyższego warunki o których mowa wyżej zostały spełnione w następujący sposób: warunek I – zmieniona aglomeracja wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantuje zbieranie co najmniej 98 % (99,54 %) ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną stanowi nie więcej niż 2 % (0,46 %) ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji - jest mniejszy niż 2000 (90 RLM) równoważnej liczby mieszkańców oraz jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji; warunek II - wydajność oczyszczalni ścieków w Gniewkowie pozwala odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz warunek III - technologia oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców (RLM aglomeracji = 19 791, który jest w zakresie 15 000 RLM – 99 999 RLM wg rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). Wszystkie parametry badań laboratoryjnych ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji spełniają standardy dopuszczalnych wartości wskaźników.

Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 8 pkt 1 i 2 wyż. cytowanej ustawy Prawo wodne w przypadku zmiany obszaru lub granic aglomeracji albo jej zniesienia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując z Wodami Polskimi uzgodnienia przekazuje opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostaną wyłączone z obszaru aglomeracji oraz szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że tereny wyłączone z aglomeracji to tereny, na których nie ma sieci kanalizacji komunalnej oraz nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej. Na tych terenach zastosowanie mają indywidualne systemy odprowadzania nieczystości ciekłych poprzez zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych i osady z indywidualnych oczyszczalni przydomowych odprowadzane są do punktu zlewnego w Gniewkowie i ostatecznie oczyszczane w Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie. Gmina Gniewkowo corocznie, do dnia 28 lutego przedkłada sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Gniewkowo. Ponadto, sporządzane są ankiety aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków (aKPOŚK).

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Uchwałą zmieniającą obszar i granice Aglomeracji Gniewkowo wyznacza się po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnym Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 8 stycznia 2025 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granicy aglomeracji Gniewkowo.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17 stycznia 2025 r. uzgodnił projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru i granicy aglomeracji Gniewkowo w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.

Pismem z dnia 8 stycznia 2025 r. wystąpiono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem z dnia 5 lutego 2025 r. wezwał do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia projektu zmiany uchwały. Po wyjaśnieniu przekazanym pismem z dnia 6 marca 2025 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Gdańsku pismem z dnia 2 kwietnia 2025 r. ponownie wezwał do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia projektu zmiany uchwały. Ostatecznie pismem z dnia 22 kwietnia 2025 r. Dyrektor RZGW w Gdańsku uzgodnił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/205/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewkowo.

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Gniewkowo.

Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy Prawo wodne wywołanie niniejszej uchwały uważam za zasadne. Ulega zmianie wielkość RLM, obszar i granice aglomeracji Gniewkowo, ponadto dołączono obszary skanalizowane tj. m. Suchatówka gm. Gniewkowo oraz m. Liszkowo gm. Rojewo.

Projektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański