

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Docieplenie stropodachu nad częścią socjalną					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	8,83*2	m	17.66	
				RAZEM	17.66
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	9,00*2	m	18.00	
				RAZEM	18.00
3	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0540-02	opierzenie 10,70*0,58*2	m ²	12.41	
		ogniomurów pas nadrynnowy 8,83*0,25*2	m ²	4.42	
		opierzenie komina (0,85+1,75)*2*0,25	m ²	1.30	
		kołnierz komina (0,85+1,45)*2*0,10	m ²	0.46	
				RAZEM	18.59
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy	m ²		
d.1	0519-06 + KNR 4-01 0519-07	10,70*8,83	m ²	94.48	
				RAZEM	94.48
5	KNR 4-01	Naprawa warstwy wyrównawczej na dachu po zerwaniu papy	miejsc.		
d.1	0804-01 analogia	16	miejsc.	16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNR 2-02	Ułożenie styropapy grubości 15cm obustronnie laminowanej na wierzchu konstr. na lepi-ku z ułożeniem klinów na okapie	m ²		
d.1	0609-01 analogia	10,70*8,83	m ²	94.48	
				RAZEM	94.48
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1	0504-01	10,70*8,83	m ²	94.48	
				RAZEM	94.48
8	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 100 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
d.1	0529-04 + KNR 0-22 0529-05	10,70	mb	10.70	
				RAZEM	10.70
9	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 140 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
d.1	0529-04 + KNR 0-22 0529-05	9,25	mb	9.25	
				RAZEM	9.25
10	KNR 2-02	Klejenie klinów ze styropapy przy ogniomurkach	mb		
d.1	kalk. własna	20,00	mb	20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	8,83*2	m	17.66	
				RAZEM	17.66
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	18,00	m	18.00	
				RAZEM	18.00
Docieplenie sali bankietowej					
13	KNR-W 4-01	Rozebranie drewnianej obudowy stropu	m ²		
d.2	0440-06	17,50*9,77	m ²	170.98	
				RAZEM	170.98
14	KNR AT-09	Ułożenie folii na i pod ociepleniem z wełny mineralnej	m ²		
d.2	0102-02 analogia	170,98	m ²	170.98	
				RAZEM	170.98
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho pod stropem wzmocnione kratownicą ze sznurka	m ²		
d.2	0613-06 analogia	170,98	m ²	170.98	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 kalk. własna	Wykonanie kratownicy ze sznurka	m ²	RAZEM	170.98
		170,98	m ²	170.98	
17	KNR-W 4-01 d.2 0336-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	RAZEM	170.98
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
Termomodernizacja ścian					
19	KNR-W 4-01 d.3 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
			m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
20	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	ściany	(18,15*2+10,57)*8,00	m ²	374.96	
		(9,23*2+10,57)*7,40	m ²	214.82	
	cokół	75,90*0,30	m ²	22.77	
	komin	(0,85+1,45)*2*1,20	m ²	5.52	
		A (suma częściowa)		618.07	
	minus otwory drzwi i bramy okna	-(3,20*2,90*3+1,00*1,70+1,00*2,00*2+1,40*3,10)	m ²	-37.88	
		-(0,80*1,10*3+0,85*0,50*2+0,85*2,00*2+0,90*0,90*1+0,95*1,10*2+1,30*0,80*1+1,40*1,35*3+1,45*2,20*8+1,50*0,80*11+1,50*1,45*8)	m ²	-72.62	
		B (suma częściowa)		-110.50	
				RAZEM	507.57
21	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją DRIVIT	m ²		
		507,57	m ²	507.57	
				RAZEM	507.57
22	KNR 0-23 d.3 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	mb		
		76,90	mb	76.90	
				RAZEM	76.90
23	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką	mb		
	narożniki ścian	34,00	mb	34.00	
	ościeża	84,00	mb	84.00	
				RAZEM	118.00
24	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach na poziomie parteru	m ²		
		63,80*2,00	m ²	127.60	
				RAZEM	127.60
25	KNR 0-23 d.3 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 12 cm - system DRIVIT - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		483,07	m ²	483.07	
				RAZEM	483.07
26	KNR 0-23 d.3 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 8 cm - system DRIVIT - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (cokół)	m ²		
		23,06	m ²	23.06	
				RAZEM	23.06
27	KNR 0-23 d.3 0931-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na kominie	m ²		
		5,52	m ²	5.52	
				RAZEM	5.52
28	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ościeży	m ²		
		(3,00*3+1,85*2+4,85*2+2,70*1+3,15*2+2,90*1+4,10*3+5,85*8+3,10*11+4,40*8)*0,15	m ²	24.41	
				RAZEM	24.41
29	KNR 0-23 d.3 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system DRIVIT - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		24,41	m ²	24.41	
				RAZEM	24.41
30	KNR 0-23 d.3 2611-02	Zagruntowanie podłoża pod malowanie	m ²		
		511,65+24,41	m ²	536.06	
				RAZEM	536.06

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynku typu "baranek"	m ²		
d.3	1505-11 analogia	536,06	m ²	536.06	
				RAZEM	536.06
32	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z PCV	szt.		
d.3	0323-01 analogia	41	szt.	41.00	
				RAZEM	41.00
33	KNR-W 4-01	Naprawa betonowej czapki kominowej i zaizolowanie powłoką p/wodną	m ²		
d.3	0203-13 analogia	1,00*1,65	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
34	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przysięcenne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.3	1610-01	(18,50+11,00)*2*8,00	m ²	472.00	
				RAZEM	472.00
Elementy zewnętrzne					
35	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.4	0212-02	65,00*0,50*0,15	m ³	4.88	
				RAZEM	4.88
36	KNR-W 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, z kamienia frakcji 8-16mm grubości 10cm na podsypce piaskowej grubości 10cm	m ²		
d.4	0213-01 analogia	78,00*0,50	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
37	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.4	0407-01	82,00	m	82.00	
				RAZEM	82.00
38	KNR-W 4-01	Jednokrotne miniowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.4	1212-02 + KNR-W 4-01 1212-03	1,20*0,30*2*1,10*22	m ²	17.42	
	stopnie podesty	1,20*1,60*2*1,10+1,20*2,00*2*1,10	m ²	9.50	
				RAZEM	26.92
39	KNR-W 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.4	1212-06 + KNR-W 4-01 1212-05	2,10*1,00+4,50*1,00*4+2,85*1,00+4,60*1,00+12,00*1,00	m ²	39.55	
				RAZEM	39.55
Instalacja odgromowa					
40	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.5	1001-05	32,00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
41	KNR-W 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m		
d.5	0107-02	32,00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
42	KNR-W 4-03	Naprawa istniejącej instalacji odgromowej przez uzupełnienie przewodów instalacji odgromowej z pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
d.5	0706-01 analogia	30,00	m	30.00	
				RAZEM	30.00
43	KNR-W 4-03	Naprawa istniejącej instalacji odgromowej przez wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
d.5	0708-03	32,00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
44	KNR-W 4-03	Montaż skrzynek maskujących z PCV na złączach odgromowych kontrolnych	szt.		
d.5	1015-04 analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
45	KNR-W 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
d.5	0619-06	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00