

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH CZĘŚĆ "3"**

nr spec.	lp.	Opis	Jedn	ilość	cena jednostkowa	wartość
<b>I Roboty przygotowawcze</b>						
D-01.01.01.	1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0,07		
D-01.02.04	2.	Ręczne rozebranie chodnika z płytek bet.	m <sup>2</sup>	67,5		
D-01.02.04	3.	Rozebranie krawężników	m	90		
D-01.02.04	4.	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca	m <sup>2</sup>	125		
D-01.02.04	5.	Wywóz gruzu	m <sup>3</sup>	5,14		
<b>II Koryto i podbudowa</b>						
D-04.01.01	6.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	384		
D-04.01.01	7.	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki, krawężniki i cieki	m <sup>2</sup>	120		
D-04.01.01	8.	Profilowanie i zagęszczanie koryta	m <sup>2</sup>	504		
D-04.01.01	9.	Wywóz nadmiaru ziemi	m <sup>3</sup>	75,6		
D-04.04.02.	10.	Podbudowa z kruszywa łamanego 40/60 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm-warstwa dolna	m <sup>2</sup>	384		
D-04.04.02.	11.	Warstwa odsączająca na chodnikach ze żwiru lub pospółki gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	82,5		
<b>III Krawężniki, oporniki, cieki</b>						
D-08.01.01	12.	Wykonanie ławy bet. z bet B15	m <sup>3</sup>	18,8		
D-08.01.01	13.	Ustawienie krawężnika ulicznego 15x30	m	68		
D-08.01.01	14.	Ustawienie krawężnika drogowego 20x30	m	90		
D-08.03.01	15.	Ustawienie obrzeża 8x30	m	68		
D-08.05.06	16.	Wykonanie cieku z brukowca z rozbiórki	m	75		
<b>IV Nawierzchnie</b>						
D-05.03.23	17.	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podsypce cem-piask	m <sup>2</sup>	380		
D-05.03.23	18.	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podsypce cem-piask	m <sup>2</sup>	102		
<b>IV Nawierzchnie</b>						
D-09.01.01	19.	Regulacja terenów zielonych	m <sup>2</sup>	105		

Razem wartość netto:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto: