

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNKRB 6 0101-01 ¹⁾	Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV	m ³		
		72	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR 2-31 0114-05 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm - dwa wjazdy od ul. Osada	m ²		
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNR 2-31 0114-07 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - dwa wjazdy od ul. Osada	m ²		
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
4	KNR 2-31 0114-05 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10cm - wjazdy	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 2-31 0114-07 ²⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm - wjazdy	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
6	KNR 2-31 0407-03 ²⁾	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		502	m	502.000	
				RAZEM	502.000
7	KNNR 6 0502-03 ³⁾	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdy	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
8	KNNR 6 0502-02 ³⁾	Chodniki z kostki brukowej betonowej szara grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		442	m ²	442.000	
				RAZEM	442.000
9	KNR 2-31 0801-01 ²⁾	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 6cm	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNR 4-01 0108-11 ⁴⁾	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996