

Gołańcz, dnia 2012-11-05

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.golancz.pl

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

REMONT ulicy OSADA w GOŁAŃCZY

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych **Nr 227351 - 2012** z dnia **25.10.2012**

Do Zamawiającego zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Pytanie nr 1:

Punkt 2.2. SIWZ:

Odcinki od 1 do 4 tj. 0+000,00-0+232,00 – odwodnienie tego odcinka ulicy ma odbywać się do trzech projektowanych wpustów. Proszę o załączenie planu sytuacyjno-wysokościowego powyższych wpustów. Odcinki 5 do 6, tj. 0+232-0+520 należy poszerzyć istniejącą jezdnię do 4,5 m. Proszę określić czy poszerzenie ma być wykonane jednostronnie czy dwustronnie. Jeżeli jednostronnie to przesunięciu ulega oś jezdni i wówczas uzyskanie właściwego przekroju ulicznego spowoduje konieczność wbudowania większych ilości tłucznia i masy asfaltowej zakładanych w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym SIWZ odwodnienie odcinka robót od 1 do 5 tj. 0+000,00 – 0+232,00 zaprojektowano w sposób następujący:

- a) odcinek 1 – 3; km 0+000,00 – 0+122,00: do istniejących studzienek ściekowych zlokalizowanych w ulicach krzyżujących się z ul. Osada.
- b) odcinek 4 – 5; km 0+122,00 – 0+232,00: do trzech projektowanych wpustów lewostronnych podłączonych do istniejących studni kanalizacji deszczowej.
- c) odcinek nr 5 nie podlega poszerzeniu.
- d) odcinek 6 – 7; km 0+232,00 – 0+520,00: poszerzenie jezdni obustronne symetryczne.

Pytanie 2:

Załączone do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne tylko w tytule dotyczą „przebudowy ulicy Osada w Gołańczy” w treści ich przedmiotem jest przebudowa ul. szkolnej w Grabach w gm. Czarniejewo.

SST D-05.03.05b warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r Tablica 15. określa grubość warstw wyrównawczych dla KR 1-2 4-10 cm. Roboty objęte zamówieniem mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną (§ 3 ust. 2 wzoru umowy) – jest to niemożliwe, ponieważ warstwy wyrównawcze dla kategorii ruchu 1-2 wykonane z BA o uziarnieniu 0-12,8 mm czyli AC11 W mogą być układane warstwą o grubości od 3,5 do 5 cm a nie 2 cm jak wymaga Zamawiający. Po dokonanej przez naszego pracownika wizji lokalnej na ul. Osada w Gołańczy stwierdzamy jak niżej:

- wyrównanie istniejącego profilu oraz wzmocnienie nawierzchni zagwarantuje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz
- wykonanie warstwy ścieralnej z BA o uziarnieniu 0-8 mm tj. AC8S grub. 3 cm.
- Odcinki 2 i 3 dodatkowo lokalnie wymagają wyrównań tłuczniami.

Prosimy o zajęcie stanowiska oraz określenie grubości warstw nawierzchni.

Odpowiedź:

Załączone SST dotyczą przebudowy ul. Osada w miejscowości Gołańcz, nazwa ul. Szkolna pojawiła się pomyłkowo.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+232,00 zaplanowano ułożenie warstwy wyrównawczej AC11W w ilości 50kg/m². Zadaniem tej warstwy jest korekta przekroju poprzecznego, tak aby skierować wody deszczowe spadkiem jednostronnym w kierunku istniejących i projektowanych wpustów. W praktyce może oznaczać to konieczność ułożenia warstwy grubości śr. 4cm na połowie szerokości jezdni (w miejscach spadku daszkowego). Podana norma 50kg/m² odnosi się do ilości materiału jaką należy sumarycznie wbudować, a nie oznacza konieczności układania 2cm warstwy nawierzchni na całej szerokości jezdni.

W związku z powyższym projektowane warstwy nawierzchni pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Miejski Ośrodek Kultury
mgr inż. Andrzej Durski