

Przebudowa drogi gminnej w m. Kujawki odcinek I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KSNR 1 0104/03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,350
2. KORYTO I PODBUDOWA				
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 315,000
3	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	182,000
4	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	182,000
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	182,000
6	KNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	744,000
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	501,000
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 315,000
9	KNKRB 6 0306/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, grub.4cm po zagęszczeniu.	m2	1 280,000
10	KNKRB 6 0306/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, -każdy dalszy 1cm grub. po zagęszczeniu.	m2	-1 280,000
3. NAWIERZCHNIE				
11	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 280,000
12	KNKRB 6 0306/05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna asfaltowa, grub.3cm po zagęszczeniu.	m2	1 245,000
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	28,000
14	KNR 2-01 0506/04	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	1 050,000
5. ZJAZDY GOSPODARCZE				
15	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	319,000
16	KNR 2-31 0102/06	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	319,000
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	319,000
5. Odwodnienie - przebudowa przepustu				
18	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	5,720
19	KSNR 6 0605/01	Elementy przepustu - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,800
20	KNKRB 6 0604/01	Wykonanie przepustów z rur betonowych śr.30cm.	m	18,000
21	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	2,100
22	KNR 2-02 1901/03	Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych kamieniem polnym umocnienie wlotów i wylotów przepustów	m3	2,100

Przebudowa drogi gminnej w m. Kujawki odcinek I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	5,720
24	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	5,720
25	KSNR 6 0701/01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4mm, o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5mm co 1,5m	m	10,000
26	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	10,000