

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m. Czesławice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KSNR 1 0104/03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,205
2	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,102
2. KORYTO I PODBUDOWA				
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	861,000
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2	m2	861,000
5	KNKRB 1 0210/02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, koparki o pojemności 0,60-1,20m3, kat. gruntu III-VI	m3	35,910
6	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	76,160
7	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 4	m3	76,160
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	861,000
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12cm	m2	861,000
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	861,000
11	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	861,000
12	KNKRB 6 0306/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, grub.4cm po zagęszczeniu.	m2	840,500
13	KNKRB 6 0306/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca asfaltowa, -każdy dalszy 1cm grub. po zagęszczeniu.	m2	-840,500
3. NAWIERZCHNIE				
14	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	840,500
15	KNKRB 6 0306/05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścierna asfaltowa, grub.3cm po zagęszczeniu.	m2	820,000
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza	m3	12,300
17	KNR 2-01 0506/04	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	717,500
5. ZJAZDY GOSPODARCZE				
18	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	62,000
19	KNR 2-31 0102/06	Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	62,000
20	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	62,000
5. ODWODNIENIE				
21	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	2,400

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m. Czesławice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KSNR 6 0605/01	Elementy przepustu - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,000
23	KNR 2-31 0605/06	Przepusty z rur PHED	m	10,000
24	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	1,400
25	KNR 2-02 1901/03	Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych kamieniem polnym umocnienie wlotów i wylotów przepustów	m3	4,400
26	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	1,000
27	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 4	m3	1,000