

KOSZTORYS OFERTOWY GOL-14-001

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Budowa: Przebudowa chodnika we wsi Czesławice
Rodzaj robót: Chodnik w Czesławicach
Lokalizacja: Czesławice, Gmina Gołańcz
woj. wielkopolskie

Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz
62-130 Gołańcz, Ul. dr P. Kowalika 2

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

Podstawa opracowania: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów, określenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.”

KOSZTORYS OFERTOWY GOL-14-001

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Budowa: Przebudowa chodnika we wsi Czesławice
 Rodzaj robót: Chodnik w Czesławicach
 Lokalizacja: Czesławice, Gmina Gołańcz
 woj. wielkopolskie

Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz
 62-130 Gołańcz, Ul. dr P. Kowalika 2

KOSZTORYS GOL-14-001

Strona 1

22-01-2014

SYKAL-002205

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,38		
1	20	KNR	231-08-14-01-00 D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	395,00		
1	30	KNR	231-08-13-01-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	25,00		
1	40	KNR	231-08-15-01-00 D-01.02.04 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej.	m ²	415,50		
1	50	KNR	231-08-11-02-00 D-01.02.04 Rozebranie chodnika z płyt drogowych betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	94,50		
1	60	KNNR	N005-07-21-01-00 D-01.00.00 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm na zjazdach.	metr	34,00		
1	70	KNR	231-08-03-03-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej (zniszczone zjazdy) grub 3 cm. Krotność 2. Razem 6cm.	m ²	13,00		
1	80	KNR	404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą.	m ³	38,76		
1	90	KNR	404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km wraz z opłatą składowiskową (recyklingową) na składowisko w miejscowości Smogulec.	m ³	38,76		
1	100	KNR	404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką. Krotność 13. Razem 14km.	m ³	38,76		

2 KORYTO I PODBUDOWA

2	10	KNR	231-04-03-03-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej układany na płask na zjazdach	metr	82,00		
2	20	KNR	231-04-07-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową układany na zjazdach.	metr	74,00		
2	30	KNR	231-04-07-01-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, układane przy chodniku.	metr	660,00		
2	40	KNR	231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod krawężnik i obrzeża, betonowa C12/15 z oporem.	m ³	20,93		

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	50	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01 Pogłębienie koryta, wykop pod obrzeża. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km.	m³	87,90		
2	60	KNR	201-02-14-03-10	D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2. Wywóz ziemi z wykopu. Krotność 26. Razem 14km. Wraz z opłatą składowiskową (recyklingową).	m³	87,90		
2	70	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.02 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm.	m²	517,00		
2	80	KNR	231-05-11-02-00	D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m²	517,00		
2	90	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01 Pogłębienie koryta, wykop pod krawężnik. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km.	m³	33,20		
2	100	KNR	201-02-14-03-10	D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2. Wywóz ziemi z wykopu. Krotność 26. Razem 14km. Wraz z opłatą składowiskową (recyklingową).	m³	33,20		
2	110		N006-01-09-02-00	D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	166,00		
2	120	KNR	231-05-11-03-01	D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm.	m²	166,00		
2	130	KNR	201-05-10-01-00	D-09.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na terenie płaskim - obsypanie krawężników na szer. 1,0m	m²	543,00		
2	140			D-09.01.01 Wycena własna Prace porządkowe	r-godz	16,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS GOL-14-001								

SYKAL-002205							
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	10	KNR	231-04-03-03-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej układany na płask na zjazdach	metr	82,00
2	20	KNR	231-04-07-05-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową układany na zjazdach.	metr	74,00
2	30	KNR	231-04-07-01-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, układane przy chodniku.	metr	660,00
2	40	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod krawężnik i obrzeża, betonowa C12/15 z oporem.	m³	20,93
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			82*0,045		3,69
		2			74*0,01		0,74
		3			660*0,025		16,50
2	50	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01	Pogłębienie koryta, wykop pod obrzeża. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km.	m³	87,90
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			586*0,15		87,90
2	60	KNR	201-02-14-03-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2. Wywóz ziemi z wykopu. Krotność 26. Razem 14km. Wraz z opłatą składowiskową (recyklingową).	m³	87,90
2	70	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.02	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm.	m²	517,00
2	80	KNR	231-05-11-02-00	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m²	517,00
2	90	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01	Pogłębienie koryta, wykop pod krawężnik. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km.	m³	33,20
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			166*0,2		33,20
2	100	KNR	201-02-14-03-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2. Wywóz ziemi z wykopu. Krotność 26. Razem 14km. Wraz z opłatą składowiskową (recyklingową).	m³	33,20
2	110		N006-01-09-02-00	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	166,00
2	120	KNR	231-05-11-03-01	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm.	m²	166,00
2	130	KNR	201-05-10-01-00	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na terenie płaskim - obsypanie krawężników na szer. 1,0m	m²	543,00
2	140	Wycena własna		D-09.01.01	Prace porządkowe	r-godz	16,00