

Piotr Buczko

ul. Sterowcowa 8/10, 54-130 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
74274000-0	Usługi sporządzania map

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI	:	Droga gminna Czerlin-Panigródz
INWESTOR	:	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
ADRES INWESTORA	:	62-130 Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2
BRANŻA	:	drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Piotr Buczko
DATA OPRACOWANIA	:	kwiecień 2008r.

Czerlin-Panigródz

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	4
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	5	9
3	74274000-0	Usługi sporządzania map	10	10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8		Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			0.689	km	0.689	
					RAZEM	0.689
2 d.1	KNNR 6 1301-06 wycena indywidualna	D-06.03.01a	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm wraz z wywiezieniem na odkład	m2		
			1044	m2	1044.000	
					RAZEM	1044.000
3 d.1	KNNR 6 0102-01	D-04.01.01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
			1044	m2	1044.000	
					RAZEM	1044.000
4 d.1	KNNR 1 0201-07 + KNNR 1 0208-02	D-06.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl. 3 km sam.samowyład. 5-10t - wywóz ziemi z korytowania	m3		
			1044*0.1	m3	104.400	
					RAZEM	104.400
2	45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5 d.2	KNNR 6 0107-01	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3		
			1044*0.1	m3	104.400	
					RAZEM	104.400
6 d.2	KNR AT-03 0201-03 wycena indywidualna	D-04.05.01a	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
			2777	m2	2777.000	
					RAZEM	2777.000
7 d.2	KNNR 6 0107-01	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m3		
			2777*0.05	m3	138.850	
					RAZEM	138.850
8 d.2	KNNR 6 0107-01 wycena indywidualna	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - ANALOGIA - rozsypanie warstwy grys 8/11 w ilości 1 dm3/m2	m3		
			2777*0.01	m3	27.770	
					RAZEM	27.770
9 d.2	KNNR 6 1002-01 + 02 wycena indywidualna	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją kationową, dowożonymi z odl. 15 km	m2		

			2810	m2	2810.000	
					RAZEM	2810.000
3	74274000-0		Usługi sporządzania map			
10 d.3	ryczałt		Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000