

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ETAP I

nr spec.	lp.	Opis	Jedn	ilość	cena jednostkowa	wartość
D-01.01.01	I Roboty przygotowawcze					
	1.	Odtworzenie osi drogi	km	0,355		
	II Koryto i podbudowa					
D-04.01.01.	1.	Wykonanie koryta na poszerzeniu gł. 15 cm.	m ²	80		
	3.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm	m ²	80		
D-04.03.01	III Nawierzchnia					
	1.	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	1145		
	2.	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asf. Szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2	m ²	1145		
D-05.03.05a	3.	Wyrównanie nierówności mieszanką min.-bit.	Mg	30		
	4.	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. gr. 3 cm	m ²	80		
D-05.03.05b	5.	Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asf. Gr 5 cm	m ²	1145		

Razem wartość netto:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto: