

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ETAP II

nr spec.	lp.	Opis	Jedn	ilość	cena jednostkowa	wartość
D-01.01.01	I Roboty przygotowawcze					
	1.	Odtworzenie osi drogi	km	0,468		
	II Koryto i podbudowa					
D-04.04.02	2.	Plantowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²	419		
	4.	Wyrównanie tłuczniem istniejącej podbudowy śr. gr. 8 cm	m ²	419		
D-04.03.01	III Nawierzchnia					
	1.	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	1494		
	2.	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asf. Szybkozropadową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1494		
D-05.03.05a	3.	Wyrównanie nierówności mieszanką min.-bit.	Mg	40		
	4.	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. - gr. 3 cm	m ²	419		
D-05.03.05b	5.	Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asf. - gr. 5 cm	m ²	1494		

Razem wartość netto:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto: