

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ZADANIE PODSTAWOWE

nr spec.	lp.	Opis	Jedn	ilość	cena jednostkowa	wartość
D-01.01.01	I Roboty przygotowawcze					
	1.	Odtworzenie osi drogi	km	0,625		
	2.	Rozebranie bruku	m ²	75		
D-04.01.01.	II Koryto i podbudowa					
	1.	Wykonanie koryta na poszerzeniu gł. 20 cm.	m ²	497,8		
D-04.04.02	2.	Plantowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²	1593,98		
	3.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm - warstwa dolna (poszerzenie)	m ²	497,8		
	4.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm - warstwa dolna (cała szer. koryta)	m ²	1539,98		
	5.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 7 cm - warstwa górna (poszerzenie)	m ²	497,8		
	6.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 7 cm - warstwa górna (cała szer. koryta)	m ²	1539,98		
D-04.03.01	III Nawierzchnia					
	1.	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	2789,9		
	2.	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asf. Szybkorozpadową	m ²	2789,9		
D-05.03.05a	3.	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. gr 3 cm na poszerzeniu	m ²	484,22		
	4.	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. gr 3 cm na całej szerokości koryta	m ²	1558,19		
D-05.03.05b	5.	Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asf. gr. 4 cm	m ²	2789,9		
D-04.04.02	IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
	1.	Wykonanie zjazdów gospodarczych z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. śr. 7 cm	m ²	285		
	2.	Umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31,5 śr. gr. 0,085 cm	m ²	837,5		

Razem wartość netto:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto: