

KONCEPCJA

ODTWORZENIA I ZAGOSPODAROWANIA PARKU ZABYTKOWEGO W SMOGULCU

Gm. Gołańcz, woj. Wielkopolskie

Wykonana w ramach realizacji projektu

**„Modernizacja kompleksu parkowo-pałacowego
w Smogulcu”**

INSPEKTOR NA
prac w ziele
rej. 7/10/S

mgr inż. Tomasz Marczak

sierpień 2007r.

**Niniejsze opracowanie zostało zlecone
przez Urząd Miasta i Gminy Gołańcz
a wykonane przez
Inspektora Nadzoru Prac w Zieleni
nr rej. 7/10/97
mgr inż. Tomasza Markiewicza
tel.: 0694-44-74-74
t.markiewicz@wp.pl**

Projekt niniejszy stanowi uzupełnienie i kontynuację „Inwentaryzacji szaty dendrologicznej parku zabytkowego w Smogulcu”, wykonanej w okresie czerwcu 2007r.

W w/w opracowaniu przedstawiono założenia układu zabytkowego. Na tej podstawie proponuje się wykonanie, odtworzenie bądź utworzenie następujących elementów:

1. Prace remontowe w oficynie - szczegóły w kosztorysie budowlanym.
2. Renowacja ogrodzenia z jego częściowym odtworzeniem oraz wykonanie ogrodzenia z siatki od strony pól i leśniczówki.
3. Pozostawienie amfiteatru, który służy miejscowej ludności, a jedynie jego remont, przez naprawę pęknięć, zmianę elewacji i pokrycia dachowego – szczegóły w kosztorysie budowlanym. Konieczna jest również rozbiórka ławek przed amfiteatrem i wykonanie nowych. Nawierzchnia do wykonania z takiej samej kostki, jak przed budynkiem oficyny - szczegóły w kosztorysie budowlanym.
4. Wykonanie placu z kostki kamiennej przed budynkiem dawnej oficyny – m.in. rys. 3, 4, 10, 15.
5. Wykonanie oświetlenia - wykonanie przyłączy i montaż lamp stojących.
6. Odtworzenie dawnej fontanny.
7. Montaż tablicy informacyjnej przy wjeździe do parku.
8. Montaż tabliczek informacyjnych (edukacyjnych) dla łącznie 12 gatunków drzew i krzewów.
9. Montaż koszy na śmieci.
10. Wykonanie łąki kwietnej na jedynej polanie parkowej.- m.in. rys. 2, 6, 8.
11. Wykonanie nasadzeń we wschodniej części polany od strony dawnego pałacu, na co wskazuje rys. 2, gdzie na dawny plan historyczny nałożono stan obecny i odtworzono grupy roślin.
12. Oczyszczenie fundamentów dawnego pałacu.
13. Odtworzenie stawu parkowego wraz z jego dopływem i odpływem, przepustem od strony drogi asfaltowej prowadzącej do kościoła, naprawą grobli przy stawie.
14. Montaż mostków drewnianych w dwóch miejscach przez ciek wodny: na ścieżce prowadzącej z oficyny do kościoła i na ścieżce środkowej w parku.

15. Przedstawia się trzy wersje projektu, różniące się zaznaczeniem dawnego podjazdu:

- Wersja I – rysunki nr 2 do 9 – odtworzenie dawnego podjazdu i wykonanie drogi żwirowej
- Wersja II – rysunki nr 10 do 14 – odtworzenie dawnego podjazdu i nasadzenie w jego miejscu roślinności okrywowej, która tylko zaznaczy jego dawną obecność.
- Wersja III – rysunki nr 15 do 19 – pozostawienie układu komunikacyjnego bez zmian.

Jako propozycję wysuwa się wykonanie wersji II, to jest odtworzenie dawnego podjazdu i nasadzenie w jego miejscu roślinności okrywowej (rynianka japońska), która tylko zaznaczy jego dawną obecność. W ten sposób nie będzie konieczna całkowita wycinka drzew, a jedynie oczyszczenie pasa. Dodatkowa droga w tym miejscu wydaje się być zbędną.

16. Odtworzenie alei grabowych:

- a) Od kościoła do oficyny – łącznie nasadzenie 20szt.
- b) W części parku od pól - łącznie nasadzenie 40szt.

Zaznaczone na planie.

17. Odtworzenie nasadzeń grabu wzdłuż ogrodzenia od strony dzisiejszej drogi nr 194 – zaznaczone na planie.

18. Nasadzenie w parku grup roślin w parku, zmierzające do odtworzenia dawnych grup:

- a) 3 grupy głogu po 9szt. każda,
- b) grupa świerków 9 szt. w połączeniu z śnieguliczką białą (40szt.)
- c) grupa modrzewi 3 szt. w połączeniu z dereniem białym (25szt.)
- d) grupa daglezji 5szt, w połączeniu z porzeczką alpejską (25szt.)

Zaznaczone na planie.

19. Usunięcie ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa (co opisano już w dokumentacji inwentaryzacyjnej), a także kompozycyjnych i krajobrazowych następujących ilości drzew w poszczególnych częściach parku:

- 1) W części I – 9szt. robinii akacjowej i 2 klonów zwyczajnych,
- 2) W części II – 7szt. robinii akacjowej, 3szt. wiązu górskiego i 2szt. klonu zwyczajnego,
- 3) W części III - 7szt. robinii akacjowej, 16szt. wiązu górskiego,

- 4) W części IV - 19szt. robinii akacjowej, 6szt. klonu zwyczajnego, 5szt. wiązu górskiego, 6szt. brzozy brodawkowatej, 1szt. jesionu wyniosłego, 2szt. topoli euroamerykańskiej
- 5) W części V - 12szt. robinii akacjowej, 5szt. klonu zwyczajnego, 1szt. klonu jaworu, 2szt. kasztanowca, 2szt. wiązu górskiego, 2szt. jesionu wyniosłego, 19szt. topoli euroamerykańskiej,
- 6) W części VI - 5szt. robinii akacjowej, 2szt. kasztanowca, 4szt. wiązu górskiego, 7szt. topoli euroamerykańskiej
- 7) W części VI - 2szt. wiązu górskiego, 1szt. topoli euroamerykańskiej, 3szt. topoli białej

Załączony plan parku (rys. 23) przedstawia schematyczny podział parku na części z zaznaczeniem dawnych, najważniejszych nasadzeń:

1. Dąb szypułkowy, pierśnica 69cm
2. Daglezja zielona, pierśnica 100cm
3. Sosna czarna – 3szt.
4. Grupa grabu
5. Platan klonolistny
6. Buk zwyczajny w odmianie purpurowej
7. Aleje grabowe
8. Topole euroamerykańskie
9. Lipy drobnolistne
10. Modrzew europejski
11. Dąb szypułkowy – 3szt.
12. Topole białe
13. Lipy drobnolistne podsadzone grabem

a także zaznaczeniem nasadzeń w pozostałej (poza częścią szczegółowo pokazaną na rys nr 1 do 22) części parku. Nasadzenie oznaczono ułamkami, gdzie licznik to nr gatunku z wykazu drzew i krzewów, a mianownik to ilość sztuk do nasadzenia w tym miejscu.

Uzupełnienie projektu stanowi dokumentacja kosztorysowa: prac budowlanych i prac związanych z odtworzeniem parku.