

Przedmiar robót obejmujących prace parkowe

Lp.	Podstawa kalkulacji	Rodzaj wykonywanych prac		jm	Nakłady
1	KNR 2-21 tab.0101	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, liści, gałęzi, konarów, itp.. - 600 m. -89 m3 R robocizna S samochód samowyladowczy do 5t do 1km	1,12 133 29,4	100m3 rg m-g	 148,96 32,928
2	KNR 2-21 tab.0102	Czyszczenie stawu i rowu z roślin i namulów spycharkami 890 m3 R robocizna S samochód samowyladowczy do 5t do 1km spycharka gąsienicowa 40 kW	8,9 39,8 32,2 10,5	 r-g m-g m-g	 354,22 286,58 93,45
3	Kalkulacja Własna	Czyszczenie rowu ręcznie R robocizna	 300	szt. r-g	 300
4	KNR 2-21 tab.0103	Odmladzanie krzewów o średnicy korony do 2m R robocizna	4 33	100szt. r-g	 132
5	Kalkulacja Własna	Leczenie ran i zabezpieczenie najcenniejszych drzew R robocizna M środek do zabezpieczania ran Nectec 03AE S piła motorowa	4 15 1 5	szt. r-g szt. m-g	 60 4 20
6	Kalkulacja Własna	Oprysk herbicydem R robocizna M środek chemiczny Roundup S opryskiwacz motorowy plecakowy	0,45 10 2 5	1 ha r-g szt. m-g	 4,5 0,9 2,25

7	KNR 2-21 tab.0101 ab. 0211	Rozrzucenie osadów wybranych ze stawu (zamiast torfu) na terenie płaskim 2 cm grubości	0,45	1 ha	
		R robocizna	603	r-g	271,35
8	KNR 2-21 tab. 0405	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia II kat gruntu.	0,05	1 ha	
		R robocizna	59,4	r-g	2,97
		M nasiona traw	250	kg	12,5
		S ciągnik rolniczy	12,3	m-g	0,615
		pług do orki	6,72	m-g	0,336
		brona	1,98	m-g	0,099
		walec statyczny	3,6	m-g	0,18
9	KNR 2-21 tab. 0405	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia II kat gruntu.	0,4	1 ha	
		R robocizna	59,4	r-g	23,76
		M nasiona łąki kwietnej	15	kg	6
		S ciągnik rolniczy	13,1	m-g	5,24
		pług do orki	6,72	m-g	2,688
		brona	1,98	m-g	0,792
		walec statyczny	3,6	m-g	1,44
10	KNR 2-21 tab. 0322	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie II kat. bez zapraw dołów, doły o średnicy i głębokości do 0,5m	0,2	100szt.	
		R robocizna	53,8	r-g	10,76
		M drzewa iglaste 20 szt. - zgodnie z wykazem	100	szt.	20

11	KNR 2-21 tab. 0322 ab. 0322	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie II kat. bez zapraw dołów, doły o średnicy i głębokości do 0,5m R robocizna M drzewa iglaste 642 szt. - zgodnie z załączonym wykazem	6,42 53,8 100	100szt. r-g szt.	345,396
12	KNR 2-21 tab. 0322 ab. 0301	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie II kat. bez zapraw dołów, doły o średnicy i głębokości do 0,5m R robocizna M drzewa iglaste 93 szt. - zgodnie z załączonym wykazem	0,93 45,77 100	100szt. r-g szt.	42,5661
13	KNR 2-21 tab. 0322 ab. 0301	sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie II kat. bez zaprawy dołów, doły o Średnicy i głębokości do 0,3m R robocizna M krzewy liściaste 1068szt. - zgodnie z załączonym wykazem	10,68 35,56 100	100szt. r-g szt.	379,7808
14	Kalkulacja Własna	Sadzenie krzewinek liściastych wysokości do 20 cm R robocizna M Krzewinki 10889 szt. - zgodnie z załączonym wykazem	100,98 3 100	100szt. r-g szt.	
15	Kalkulacja Własna	Odnowienie fontanny z doprowadzeniem wody kalkulacja własna	1	szt.	
16	Kalkulacja Własna	Montaż lamp oświetleniowych stylizowanych wysokich kalkulacja własna	6	szt.	
17	Kalkulacja Własna	Montaż dwóch mostków drewnianych kalkulacja własna	2	szt.	

18	KNR 2-21 Tab. 0604	Wykonanie schodów ogrodowych bez podbudowy, ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z połowizn drewnianych. 37 stopni o Długości 40 cm pojedynczego stopnia			
		R	15	1mb	
		robocizna	1,87	r-g	
		M	0,008	m3	
		drewno na stemple, korowane, nasyczone	0,011	m3	
		połowizny tarte iglaste, nasyczone	0,013	m3	
19	KNCK-1 tab. 0201	Wykonanie nawierzchni gruntowej z mieszanki Piaszczysto – gliniastej	80,5	100m2	
		R			
		robocizna	4,8	r-g	386,4
		M	5,9	m3	474,950
		glina			
		S	0,45	m-g	36,2250
		ciągnik rolniczy	0,48	m-g	38,640
		ciągnik gąsienicowy	0,48	m-g	38,640
		frezarka do gruntu ciągnana	0,48	m-g	38,640
21	Kalkulacja Własna	Odtworzenie przepustu przy granicy z drogą prowadzącą do kościoła		1 szt.	
		kalkulacja własna			
22	Kalkulacja Własna	Odtworzenie przepustu i grobli przy stawie		1 szt.	
		kalkulacja własna			
23	Kalkulacja Własna	Wykonanie placu zabaw		1 kpl	
		kalkulacja własna			