

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

nr spec.	lp.	Opis	Jedn	ilość	cena jednostkowa	wartość
I Roboty przygotowawcze						
D-01.01.01	1.	Odtworzenie osi drogi	km	1,15		
II Koryto i podbudowa						
D-04.01.01.	2.	Wykonanie koryta gł. 18 cm	m ²	90		
D-04.04.02	3.	Plantowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²	5068,45		
	4.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 7 cm	m ²	1191,48		
	5.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 12 cm	m ²	3966,97		
III Nawierzchnia						
D-04.03.01	6.	Skropienie emulsją asf. szybkorozpadową	m ²	5133,45		
D-05.03.05a	7.	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. gr 3 cm	m ²	5043,45		
D-05.03.05b	8.	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asf. gr. 3 cm	m ²	4926,19		
IV Roboty wykończeniowe						
D-04.01.01.	9.	Wykonanie koryta na zjazdach gr. 12 cm	m ²	296		
D-04.04.02	10.	Wykonanie zjazdów gospodarczych z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. śr. 12 cm	m ²	296		
D-06.03.01	11.	Umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31,5 śr. gr. 6cm	m ²	1150		
D-06.04.01	12.	Regulacja rowów	m ²	279,18		
D-06.03.01	13.	Regulacja poboczy i skarp rowów(uzupełnienie ziemią i plantowanie)	m ²	3795		

Razem wartość netto:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto: