

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ETAP I

nr spec.	lp.	Opis	Jedn	ilość	cena jednostkowa	wartość
I Roboty przygotowawcze						
D-01.01.01	1.	Odtworzenie osi drogi	km	0,3		
	2.	Oczyszczenie poboczy z zakrzewienia	m ²	0		
	3.	Prześwietlenie i regulacja korony drzew	szt	0		
II Koryto i podbudowa						
D-04.01.01.	4.	Wykonanie koryta gł. 12 cm	m ²	124		
	5.	Wykonanie koryta gł. 18 cm	m ²	80		
D-04.04.02	6.	Plantowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²	1374,01		
	7.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 5 cm	m ²	124		
	8.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 7 cm	m ²	1498,01		
	9.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 12 cm	m ²	80		
III Nawierzchnia						
D-04.03.01	10.	Skropienie emulsją asf. szybkorozpadową	m ²	2718,02		
D-05.03.05a	11.	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. gr 3 cm	m ²	1324,01		
D-05.03.05b	12.	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asf. gr. 3 cm	m ²	1314,01		
	13.	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asf. gr. 5 cm	m ²	80		
IV Roboty wykończeniowe						
D-03.01.03.	14.	Rozebranie istn. przepustów z rur bet.	m ²	0		
D-03.01.03	15.	Oczyszczenie istn. przepustów z rur bet.	m	20		
D-06.02.01	16.	Ułożenie rur przepustowych bet.	m	6		
D-06.02.01	17.	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów kamieniem polnym	m ²	15		
D-07.05.01	18.	Ustawienie poręczy sprężystych	m	0		
D-07.06.02	19.	Ustawienie poręczy mostowych	m	0		
D-06.03.01	20.	Umocnienie poboczy tłucznem kamiennym 0/31,5 śr. gr. 6cm	m ²	300		
D-06.04.01	21.	Regulacja rowów	m3	0		
D-06.03.01	22.	Regulacja poboczy i skarp rowów(uzupełnienie ziemią i plantowanie)	m ²	1050		

Razem wartość netto:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto: