

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

nr spec.	lp.	Opis	Jedn	ilość	cena jednostkowa	wartość
<b>I Roboty przygotowawcze</b>						
D-01.01.01	1.	Odtworzenie osi drogi	km	1,15		
<b>II Koryto i podbudowa</b>						
D-04.01.01.	2.	Wykonanie koryta gł. 18 cm	m <sup>2</sup>	90		
D-04.04.02	3.	Plantowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m <sup>2</sup>	5068,45		
	4.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	1191,48		
	5.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	3966,97		
<b>III Nawierzchnia</b>						
D-04.03.01	6.	Skropienie emulsją asf. szybkorozpadową	m <sup>2</sup>	10059,64		
D-05.03.05a	7.	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. gr 3 cm	m <sup>2</sup>	5043,45		
D-05.03.05b	8.	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asf. gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	5016,19		
<b>IV Roboty wykończeniowe</b>						
D-04.01.01.	9.	Wykonanie koryta na zjazdach gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	296		
D-04.04.02	10.	Wykonanie zjazdów gospodarczych z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. śr. 12 cm	m <sup>2</sup>	296		
D-06.03.01	11.	Umocnienie poboczy tłuczniami kamiennymi 0/31,5 gr. 6cm	m <sup>2</sup>	1150		
D-06.04.01	12.	Regulacja rowów	m <sup>2</sup>	279,18		
D-06.03.01	13.	Regulacja poboczy i skarp rowów (uzupełnienie ziemią i plantowanie)	m <sup>2</sup>	3795		

Razem wartość netto:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto: